



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Czarnków
(oldbip.czarnkowgmina.pl)

Autor: Michał Iwanicki

Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta, Etap 1

Termin składania ofert

śr., 26/08/2020 - 13:38 - czw., 10/09/2020 - 09:00

Zakres prac:

- 1) rozbiórka i budowa przepustu przy stawie, w ciągu ul. Szkolnej,
- 2) rozbiórka i budowa przepustu przy stawie, w ciągu ul. Piłskiej,
- 3) roboty utrzymaniowe na stawie, przebudowa skarp stawu z ubezpieczeniem skarp materiałem kamiennym,
- 4) przebudowa odcinka ul. Szkolnej przylegającego do stawu,
- 5) przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Branża melioracyjna:

W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę dwóch istniejących przepustów (na dopływie i odpływie ze stawu) i w ich miejscu wykonanie nowych o zmienionych parametrach. Na wlotach i wylotach wykonane zostaną umocnienia, będą one również częściowo stanowiły umocnienie skarp stawu. Istniejące skarpy stawu planuje się przebudować i ubezpieczyć materiałem kamiennym.

Branża drogowa:

W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni ul. Szkolnej na długości 76,4 m i ułożenie nowej pełnej konstrukcji. Jednocześnie w związku z korektą i umocnieniem skarpy stawu przewidziano umocnienie pobocza gruntowego kruszywem, w celu zabezpieczenia go przed rozmywaniem i rozjeżdżaniem. Z uwagi na lokalizację stawu bezpośrednio u podnóża korony drogi przewidziano montaż stalowej bariery ochronnej zabezpieczającej poruszające się pojazdy.

Parametry przebudowywanych przepustów pod ul. Piłską i ul. Szkolną zostały określone w projekcie wykonawczym „TOM 1 – roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę”.

Branża teletechniczna:

W ramach inwestycji planuje się wykonać:

- 1) budowę kabla abonenckiego XzTKMXpw 1x2x0,5 – 87 m
- 2) budowę kabla/i rozdzielczych wynosi ogółem:
 - XzTKMXpw 25x4x0,5 – 85 m
 - XzTKMXpw 5x4x0,5 – 87 m
- 3) długość wykopu 81 mb,
- 4) kable w rurach osłonowych 56 mb.

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie nr 578247.docx](#)

SIWZ

[00. SIWZ Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta, Etap 1.DOC](#)

Otwarcie ofert

[otwarcieofert10092020.pdf](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty INTERNET.pdf](#)

Załączniki do pobrania

[01. Druk oferty Poprawa przepustowości ... Etap 1.doc](#)

[02. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_13.docx](#)

- [03. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 13.docx](#)
- [04. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 13.doc](#)
- [05. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych 6.doc](#)
- [06. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 13.doc](#)
- [07. projekt umowy Poprawa przepustowości rowu w Hucie.docx](#)
- [08. Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót](#)
- [09 Projekt budowlany](#)
- [10. Projekt wykonawczy](#)
- [11 Specyfikacje techniczne STWIORB](#)

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków

Data wytworzenia informacji: 26.08.2020 13:38:30

Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki

Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2020 14:52:24

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmiany	Opis zmiany
22.09.2020 14:52:24	Michał Iwanicki	edycja strony
10.09.2020 14:44:21	Michał Iwanicki	edycja strony
26.08.2020 13:38:30	Michał Iwanicki	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://oldbip.czarnkowgmina.pl/zamowienie-publiczne/poprawa-przepustowosci-rowu-pl-24-od-km-0000-do-km-0800-wraz-z-zabezpieczeniem>