

Załącznik nr 7 Przedmiar zadanie nr 2

Budynek mieszkalny Śmieszkowo ul. Wiejska 16

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie podwójne	m2	395
2	KNR 4-01 0430/04	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	395
3	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
4	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	1
5	KNR 4-01 0610/03	Czyszczenie podbitki dachowej	m2	52
6	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie podbitki dachowej	m2	52
7	KNR 4-01 0735/06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem spadzistym	m2	14
8	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kominów	m2	15
9	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	73
10	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 15cm	m	24
11	KNR 4-03 0708/02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10mm na dachu stromym	m	64
12	KNR 4-03 0708/03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10mm na ścianie	m	56
13	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych-demontaż podbitki	m2	20
14	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykonanie podbitki	m2	20
15	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie podbitki	m2	20
16	KNR K-05 0103/01	Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Pro+	m2	395
17	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	395
18	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm	m2	395
19	KNR 0-15 0521/03	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 22cm	mb	34
20	KNR K-05 0406/02	Montaż wylazu dachowego Braas z kołnierzem uniwersalnym	kpl	3
21	KNR 2-22 0702/05	Ułożenie łąt kominarskich	m	3
22	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	13
23	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	72
24	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych	m2	35

Załącznik nr 7 Przedmiar zadanie nr 2

Budynek mieszkalny Śmieszkowo ul. Wiejska 16

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	35
26	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	35