

## Przedmiar robót

Obiekt	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Grzypach
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Grzypy, gmina CZARNKÓW , działka nr 113
Inwestor	Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3 ul. Rybaki 3, Czarnków

Tabela przedmiaru robót

Budowa kompleksu rekreacyjnego w Grzeczach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Nawierzchnia bezpieczna - piasek</b>					
1	KNR 2-01 0125/04		Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	120
2	KNR 2-01 0125/08		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm - krotność 3	m2	120
3	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	120
4	KSNR 6 0105/04		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - krotność 6	m2	120
5	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	1,63
6	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
			15+8+8	m	31
			razem	m	31
<b>Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej</b>					
7	KNR 2-31 0101/05		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II		
			16,8*1,2	m2	20,16
			razem	m2	20,16
8	KNR 2-31 0101/06		Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	20,16
9	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
			16,8*2+1,2*2	m	36
			razem	m	36
10	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,89
11	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	20,16
12	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20,16
<b>Wyposażenie placu zabaw + mała architektura</b>					
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna (1 siedzisko typu deska, 1 siedzisko typu koszyk)	szt	1
14	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - bujak sprężynowy 1	szt	1
15	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - bujak sprężynowy 2	szt	1
16	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka ważka	szt	1
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy statek	szt	1
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - karuzela	szt	1
19	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławka z oparciem	szt	2
20	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż elementów małej architektury - kosz na śmieci	szt	1