

Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Hucie
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	HUTA, gmina CZARNKÓW , działka nr 134, 135
Inwestor	Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3 ul. Rybaki 3, Czarnków

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Hucie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Nawierzchnia bezpieczna - piasek		
1	KNR 2-01 0125/04		Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	115,2
2	KNR 2-01 0125/08		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm - krotność 3	m2	115,2
3	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	115,2
4	KSNR 6 0105/04		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - krotność 6	m2	115,2
5	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	2,27
6	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 12*2+9,6*2	m	43,2
			razem	m	43,2
			Wyposażenie placu zabaw + mała architektura		
7	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna (1 siedzisko typu deska, 1 siedzisko typu koszyk)	szt	1
8	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - bujak sprężynowy 1	szt	1
9	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - bujak sprężynowy 2	szt	1
10	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka ważka	szt	1
11	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy statek	szt	1
12	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - karuzela	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławka z oparciem	szt	2
14	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż elementów małej architektury - kosz na śmieci	szt	1
			Wyposażenie siłowni plenerowej		
15	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni plenerowej - wyciąg i krzesło	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni plenerowej - biegacz i orbitrek	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni plenerowej - prasa nożna i wioślarz	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni plenerowej - surfer i twister	kpl	1
			Montaż furtki		
19	KNR 4-01 1306/01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia - demontaż jednego przęsła ogrodzenia od strony drogi	szt	1
20	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie wystającej ponad grunt części betonowego cokołu ogrodzenia	m3	0,05
21	KNR 2-25 0313/01		Budowa furtki drewnianych obciążonych siatką stalową ocynkowaną, ze słupkami stalowymi - analogia - Furtki stalowe w ramach z kształowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształowników stalowych min. 60 x 60 mm - furka dwuskrzydłowa o szerokości łącznej 200 cm, wysokość 150 cm (2 skrzydła o szer. 1,00 m)	kpl	1