

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar

Roboty budowlane polegające na adaptacji istniejącego budynku usługowego usytuowanego przy ulicy Szkolej nr 10 w Kuźnicy Czarnkowskiej na Klub Seniora pt. „Adaptacja świetlicy szkolnej na Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej”.

Kod CPV	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg ścian i tapetowanie ścian 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Lokalizacja	64-700 Czarnków, Kuźnica Czarnkowska, ul. Szkolna 10
Inwestor	Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty ogólnobudowlane		
1	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	5,985
2	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	100,21
3	KNR 4-04 0406/02	Rozebranie ślepego pułapu	m2	100,21
4	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	173,15
5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	81,68
6	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	81,68
7	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	18,53
8	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okno w korytarzu	m3	0,7
9	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja	szt	8
10	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurować otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,84
11	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	5
12	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurować otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,653
13	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwiowe	szt	7
14	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okienne	szt	2
15	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	2
16	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	10
17	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej sufitu	m2	100,86
18	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	100,86
19	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr. 20cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	100,86
20	KNR 2-02 0607/02	Izolacja paroizolacja z folii paroizolacyjnej ALU sufitu	m2	100,86
21	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt GK na rusztach	m2	100,86
22	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 lub równoważnym	m2	109,596
23	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa z folii ścian	m2	109,596
24	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 5cm układanych na sucho -ściany zewnętrzne	m2	109,596

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 2-02 0607/02	Izolacja paroizolacja z folii paroizolacyjnej ALU ścian	m2	100,86
26	KNR 2-02 2010/01	Okładziny ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o pokryciu jednostronnym jednowarstwowym 25-01 i rozstawie słupków co 60cm	m2	109,596
27	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt GK wodoodporne na zaprawie bez pasków	m2	40,5
28	NNRNKB 7 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2	80,15
29	KNR 2-02 1015/06	Drzwi wewnętrzne MDF fabrycznie wykończone z ościeżnicą i okuciami	m2	9,2
30	KNR 2-02 1015/06	Drzwi zewnętrzne ALU kompletne	m2	2
31	NNRNKB 4 1025/03	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z wykorzystaniem kotew	m2	0,78
32	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników PCV i stalowych zewn. do 1,5m	szt	18
33	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników PCV i stalowych zewn. ponad 1,5m	szt	1
34	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT (lub równoważny) powierzchni poziomych sufitu	m2	100,86
35	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT (lub równoważny) powierzchni pionowych ścian	m2	230,246
36	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	100,86
37	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	189,746
38	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - otwory drzwiowe i okienne	m	85,4
39	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	8
40	KNR 4-01 0415/03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - właz typowy na poddasze z drabinką składaną	szt	1
41	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity i ściany	m2	290,606
42	NNRNKB 4 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (lub równoważna) - sanitariaty WC i aneks kuchenny	m2	47,67
43	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS 100 036 gr 5cm na sucho - posadzka	m2	100,86
44	KNR 2-02 0607/02	Izolacja paroizolacja z folii polietylenowej - posadzka	m2	100,86
45	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	100,86
46	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	302,58
47	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	100,86
48	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne powierzchni poziomych - posadzka	m2	100,86
49	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS lub równoważne o grubości warstwy 5mm	m2	100,86

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS lub równoważne z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	76,44
51	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających PCV	m	76,44
52	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm - schody zewnętrzne	m2	4,5
53	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	11,25
54	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm - schody zewnętrzne	m2	6,999
55	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1
56	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	15
Instalacja elektryczna				
57		Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej p.t. 230V wraz z tablicą licznikową, zabezpieczeniem i osprzętem na gotowo	kpl	1
58		Zakup grzejników elektrycznych - promienniki ciepła Ecosun lub równoważne	kpl	1
59		Wymiana przyłącza energetycznego ZK od słupa do budynku, wzrost mocy umownej - Zamawiający wykona we własnym zakresie i na własny koszt	kpl	1
Instalacja wod-kan sanitariatów WC i aneksu kuchennego				
60	KNR 0-35 0103/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m	30
61	KNR 0-35 0106/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych na ścianie	szt	7
62	KNR 0-35 0108/03	Wykonanie podejść obustronnych o średnicy zewnętrznej rurociągu 28mm do wodomierzy skrzydełkowych montowanych na ścianach do wody zimnej lub ciepłej	szt	1
63	KNR 0-35 0115/03	Montaż wodomierzy skrzydełkowych z króćcami przyłączeniowymi o średnicy nominalnej 25mm do wody zimnej lub ciepłej	szt	1
64	KNR 0-35 0114/02	Baterie zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt	1
65	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - 1komorowy z ociekaczem	szt	1
66	KNR 0-35 0113/02	Montaż zaworów kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej albo ciepłej	szt	13
67	KNR 0-35 0128/03	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 6mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 15mm	m	30
68	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2
69	KNR 4-02 0141/01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm3, na istniejących wspornikach	szt	1
70	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem chrom	kpl	2
71	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	2
72		Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt	3
73	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm	miejsce	2

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	2
75	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10
76	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	13
77	KNR 2-15 0217/02	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową	szt	1
78	KNR 2-15 0209/06	Rury wywiewne z PCV 110	szt	1
79	KNR 2-15 0212/01	Wpusty podłogowe o średnicy 50mm	szt	2
80	KNR 2-15 0208/03	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową - zlewozmywak, wpusty podłogowe	podejście	3
81		Podłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacji zewnętrznej	kpl	1