PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: **PRZEBUDOWA WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI WOJEÓWDZKIEJ NR 174 W M. GAJEWO**

Nazwa obiektów: PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ OPERATORÓW ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., ASTA-NET S.A.

Adres obiektów: woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnków, miejscowość Gajewo działki o nr ewid. 55, 118 – obręb 0005 Gajewo, jednostka ewidencyjna 300202_2 – Czarnków

Inwestor: **GMINA CZARNKÓW**
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Jednostka projektowa: **Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz**

Walkowice 87, 64-700 Czarnków

Branża:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
Telekomunikacyjna	Projektant	**Wiesław Wątroba**	KUP/0151/ZOOP/05	

EGZ. …

Maj 2018 r.

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY – PROJEKT PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ....4
1. INFORMACJE OGÓLNE. 4
1.1. Nazwa inwestycji....4
1.2. Inwestor. 4
1.3. Użytkownik....4
1.4. Adres budowy. 4
1.5. Wykonawca dokumentacji....4
1.6. Wykonawca robót. 4
1.7. Zakres rzeczowy 4
1.7.1. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ORANGE POLSKA S.A. 4
1.7.2. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora WSS S.A. 4
1.7.3. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ASTA-NET S.A....5
1.8. Podstawa opracowania. 5
1.9. Normy i przepisy. 5
2. OPIS TECHNICZNY 6
2.1. Charakterystyka techniczna 6
2.2. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ORANGE POLSKA S.A. 6
2.2.1. Stan istniejący. 6
2.2.2. Stan projektowany. 6
2.3. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora WSS S.A. 7
2.3.1. Stan istniejący. 7
2.3.2. Stan projektowany. 7
2.4. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ASTA-NET S.A....7
2.4.1. Stan istniejący. 7
2.4.2. Stan projektowany. 8
2.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 8
2.6. Zagospodarowanie terenu. 8
2.7. Ochrona środowiska i strefy ochronne. 8
2.8. Opinia geotechniczna....8
2.9. Wpływ eksploatacji górniczej....9
2.10. Uwagi i zalecenia końcowe. 9

2.11. Uwagi dla wykonawcy....9
2.12. Zestawienie materiałów....10
2.12.1. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ORANGE POLSKA S.A. 10
2.12.2. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora WSS S.A. 10
2.12.3. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ASTA-NET S.A....11
3. ZAŁĄCZNIKI....11
4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 12

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY – PROJEKT PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Nazwa inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie miejscowości Gajewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 55, 118 – obręb Gajewo, gmina Czarnków.
Usunięcie lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów: ORANGE POLSKA S.A., ASTA-NET S.A., WSS S.A.

1.2. Inwestor.

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

1.3. Użytkownik.

ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., Asta-Net S.A.

1.4. Adres budowy.

Gajewo, gmina Czarnków, droga gminna na działkach 55, 118 – obręb Gajewo, gmina Czarnków.

1.5. Wykonawca dokumentacji.

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków.

1.6. Wykonawca robót.

Wykonawcą robót będzie specjalistyczna firma branży telekomunikacyjnej wybrana przez Inwestora.

1.7. Zakres rzeczowy

1.7.1. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ORANGE POLSKA S.A.

Zabezpieczenie istniejących przejść pod drogą dwudzielną rurą osłonową o średnicy wewnętrznej min. 75mm i odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 równej min. N450 - **7,0m**

1.7.2. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora WSS S.A.

Wybudowanie projektowanego rurociągu z mikropakietu 4x12/8 - **40,0m**
Zakończenie mikropakietu 4x12/8 uszczelkami pustych rur w istniejącej studni telekomunikacyjnej WSS S.A. - **4 szt.**

Połączenie mikropakietu 4x12/8 uszczelkami pustych rur w ziemi - **4 szt.**
Posadowienie markera do znakowania rur i urządzeń w wąskim wykopie - **1 szt.**
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp 75/4,3 dla projektowanego rurociągu z mikropakietu 4x12/8 - **25,0m** .

1.7.3. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ASTA-NET S.A.

Zabezpieczenie istniejących przejść pod drogą dwudzielną rurą osłonową o średnicy wewnętrznej min. 75mm i odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 równej min. N450 - **10,0m**

1.8. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania projektu stanowią:

- umowa zawarta ze Zleceniodawcą,
- wytyczne Inwestora,
- wytyczne branżowe,
- uzgodnienia:
    a. warunki likwidacji kolizji o nr TTIDWPU-2112-6/18/MP z dn. 08.01.2018r. wydane przez operatora ORANGE S.A.
    b. warunki likwidacji kolizji o nr WTWSS-2886 z dn. 28.11.2017. wydane przez Operator WSS Sp. z o.o.
    c. warunki likwidacji kolizji o nr 89/DZT/AS/2017 z dn. 01.12.2017r. wydane przez ASTA-NET S.A.

1.9. Normy i przepisy.

- Ustawy i rozporządzenia:
  - Prawo budowlane,
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 17 września 1999 r.
  - Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)

- Normy:
  - ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.
  - ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
  - ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
  - ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
  - ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.
  - ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
  - ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
  - ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
  - ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów: ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., ASTA-NET S.A. z przebudową drogi gminnej w miejscowości Gajewo.

2.2. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ORANGE POLSKA S.A.

2.2.1. Stan istniejący.

W chwili obecnej wzdłuż przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora ORANGE POLSKA S.A. materiałami istnieje doziemna sieć teletechniczna.

2.2.2. Stan projektowany.

W związku, że istniejący przebieg sieci teletechnicznej koliduje z przebudową drogi zaprojektowano zabezpieczenie istniejącej sieci ułożoną pod nowym układem drogowym dwudzielnymi rurami osłonowymi o minimalnej średnicy wewnętrznej 75mm dla przejść pod drogami. Wszystkie ochronne rury dwudzielne powinny mieć minimalną odporność na ściskanie równą N450.

2.3. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora WSS S.A.

2.3.1. Stan istniejący.

W chwili obecnej wzdłuż przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora WSS S.A. materiałami istnieje doziemna sieć światłowodowa wybudowana w kanalizacji kablowej (mikropakiet 4x12/8).

2.3.2. Stan projektowany.

W związku z tym, że istniejący przebieg kanalizacji telekomunikacyjnej (mikropakiet 4x12/8) WSS S.A. koliduje z przebudową drogi gminnej działka nr 55, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 174, zaprojektowano zabezpieczenie rurami osłonowymi o minimalnej średnicy wewnętrznej 75mm i odpornością na ściskanie równą minimum N450.
Projektuje się ułożenie mikropakietu 4x12/8 od istniejącej studni telekomunikacyjnej SKR-2 po przeciwległej stronie przebudowywanej drogi przy działce nr 146/4 w stosunku do istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej WSS S.A.

Przy przejściu pod drogą, wjazdem, mikropakiet zostanie zabezpieczony rurą ochronną typu RHDPEp 75/4,3.
Mikropakiet z obu stron zostanie zabezpieczony uszczelkami pustych rur, a zakończenie pozostawione bezpośrednio w ziemi, zostanie oznaczone markerem do znaczenia rur i urządzeń w wąskim wykopie. Nad projektowanym mikropakietem 4x12/8 w połowie głębokości ułożenia zostanie ułożona taśma ostrzegawcza pomarańczowa z taśmą metaliczną z napisem „Kabel światłowodowy".

Istniejący kabel WSS 2403.08/24J rozłączyć w istniejącej mufie WSS SEC15 2403.08/01MF.
Mikropakiet 4x12/8 wraz z kablem WSS wycofać ze studni WSS do miejsca zmiany przebiegu mikropakietu WSS (zachowując min. promień gięcia) oraz wprowadzić w wykonanie rury osłonowe zgodnie z projektowanym przebiegiem kanalizacji.

Istniejący mikropakiet 4x12/8 wraz z kablem WSS 2403.08/24J ponownie wprowadzić do istniejącej studni. Brakujący mikropakiet 4x12/8 (ok. 5,0m) połączyć złączkami mechanicznymi doziemnymi. Oraz wyspawać w istniejącej mufie WSS SEC15 2403.08/01MF zgodnie ze stanem przed rozłączeniem.

2.4. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ASTA-NET S.A.

2.4.1. Stan istniejący.

W chwili obecnej wzdłuż przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora ASTA-NET S.A. materiałami istnieje doziemna sieć teletechniczna.

2.4.2. Stan projektowany.

W związku, że istniejący przebieg sieci teletechnicznej koliduje z przebudową drogi zaprojektowano zabezpieczenie istniejącej sieci ułożoną pod nowym układem drogowym dwudzielnymi rurami osłonowymi o minimalnej średnicy wewnętrznej 75mm dla przejść pod drogami. Wszystkie ochronne rury dwudzielne powinny mieć minimalną odporność na ściskanie równą N450.

2.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowego projektu nie jest konieczne przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdyż roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszej dokumentacji nie są ujęte w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego (przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni) oraz że roboty budowlane nie spełniają warunku art. 21a ust. 1B Prawa Budowlanego i w związku z tym nie jest konieczne opracowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

2.6. Zagospodarowanie terenu.

Zabezpieczenie istniejących kabli umożliwi wykonanie zaplanowanej przebudowy drogi gminnej bez niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej infrastruktury.
Realizacja nie stwarza negatywnych skutków przestrzennych dla objętego budową terenu. Inwestycja polegająca na układaniu kabla lub kanalizacji teletechnicznej w ziemi nie uniemożliwia, ani w istotny sposób nie ogranicza korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany wartości nieruchomości.

2.7. Ochrona środowiska i strefy ochronne.

Zabezpieczania istniejąca sieć abonencka nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Kable układane będą doziemnie z zachowaniem obowiązujących odległości normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń oraz drzew.

2.8. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. Poz. 463 z dn. 27 kwietnia 2012r.) stwierdzam:
- inwestycja posiada kategorię geotechniczną obiektu pierwszą,
- warunki gruntowe proste.
Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykopów próbnych, zakłada się proste warunki gruntowe, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia obiektu oraz braku występowania zjawisk geologicznych, podłoże jest jednorodne.

2.9. Wpływ eksploatacji górniczej

Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy.

Opinia archeologiczna

Inwestycja jest projektowana na obszarze nie posiadającym stanowisk archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie robót przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami, wszelkie roboty wstrzymać, zabezpieczyć przedmioty i miejsce odkrycia i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.10. Uwagi i zalecenia końcowe.

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.
2) Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu.
3) Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów BHP.
4) Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane" – Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych".
5) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
6) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.
7) Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

2.11. Uwagi dla wykonawcy.

1) O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych.
3) Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach.

4) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą podziemną należy zachować odstępy izolacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości od istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem.
6) Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
7) Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
8) Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP.
9) W miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać przekopy próbne.
10) W rejonie występowania dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego prace prowadzić ręcznie.
11) Trasę kabli przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie.
12) Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.
13) Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. zgodnie z warunkami usunięcia kolizji.
14) Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
15) Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy uzgodnić z projektantem.

2.12. Zestawienie materiałów.

2.12.1. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ORANGE POLSKA S.A.

Rodzaj materiału	Typ	Ilość	Uwagi
Rura osłonowa dwudzielna	średnica wewnętrzna min. 75mm, odporność na ściskanie min. N450	3 m	-
Taśma ostrzegawcza	TO-10	7 m	pomarańczowa

2.12.2. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora WSS S.A.

Rodzaj materiału	Typ	Ilość	Uwagi
Rura osłonowa	RHDPEp 75/4,3	25 m	
Mikropakiet	4x12/8	40 m	
Taśma ostrzegawcza	TO-10	40 m	pomarańczowa
Złączki mechaniczne	12/8	4 szt.	
Znacznik	Marker elektromagnetyczny	1 szt.	

2.12.3. Usunięcie kolizji z infrastrukturą operatora ASTA-NET S.A.

Rodzaj materiału	Typ	Ilość	Uwagi
Rura osłonowa dwudzielna	średnica wewnętrzna min 75mm, odporność na ściskanie min. N450	10,0 m	-
Taśma ostrzegawcza	TO-10	10,0 m	pomarańczowa

3. ZAŁĄCZNIKI.

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Tytuł	Skala
Rys. 1 – Mapa poglądowa	----
Rys. 2 – Plan sytuacyjny usunięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną	1:500
Rys. 3 – Schemat wyprostowany kabli	----
Rys. 4 – Rozpływ włókien	----

Oświadczenie

Informuję, że zgodnie z art. 29 pkt 1 ust. 7, 20, 20a ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę.

W nawiązaniu do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt pt.:

„Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w m. Gajewo. Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej",

został sporządzony zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że nie podlega zapisom art. 29 pkt 4. Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant

……..……

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0056/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)*, art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)* oraz § 12 i § 22 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. Nr 96, poz. 817)* w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego *(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)*

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e
Panu Wiesławowi Stanisławowi Wątroba
technikowi telekomunikacji
urodzonemu dnia 20 stycznia 1969 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0151/ZOOP/05

w specjalności telekomunikacyjnej

w ograniczonym zakresie II stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: linie, instalacji i urządzenia liniowe

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

inż. Franciszek Szypliński .....

mgr inż. Andrzej Mańkowski .....

inż. Andrzej Czarra .....

Otrzymują:
1. Pan Wiesław Stanisław Wątroba
   ul. Cicha 20A/28
   85-650 Bydgoszcz
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Na mocy § 22 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do projektowania obiektu budowlanego w zakresie:

telekomunikacji przewodowej – w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
inż. Franciszek Szypliński

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7VN-Z5H-BI8 *

Pan WIESŁAW WĄTROBA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2691/01

adres zamieszkania ul. CICHA 20A/28, 85-650 BYDGOSZCZ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.orange.com

VIABUD
Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
640700 Czarnków

Poznań, 8 stycznia 2018r.

Numer pisma: TTIDWPU-2112-6/18/MP

Temat: warunki techniczne na usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową - włączeniem drogi gminnej do DW174 w m. Gajewo gm. Czarnków.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2017 dotyczące jak w temacie informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: „OPL"). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie, poza obręb planowanej inwestycji, kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);
2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni, wjazdu;
3. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie przebudowy;
4. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL
   Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
   Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
   ul. Głogowska19
   60-702 Poznań
   tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

5. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań, ul. Głogowska 19;
6. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotową dokumentacją, pisemnego Oświadczenia Inwestora, określającego warunki realizacji zadania przebudowy istniejącej infrastruktury OPL - rozwiązanie kolizji; którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Warunków Technicznych;
7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczącego linii światłowodowych zostaną udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wrocław przy ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań (sprawę prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane dotyczącego kanalizacji i kabli miedzianych zostaną udzielone w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznań ul. Głogowska 19 (sprawę prowadzi Andrzej Surma tel. 618 936 481). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
8. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
   Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
   - Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Luboń, tel. 61 817 84 43), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
   - Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Bartłomieja 2 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
   - Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.o. (ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

   Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie któraś z wskazanych powyżej firm.

   OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.
9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
   Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
10. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego i wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) należy kierować go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
ul. Głogowska 19
60-702 Poznań
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

11. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt, numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących Załącznik do Warunków Technicznych.
12. Przed rozpoczęciem prac należy spisać w obecności przedstawiciela OPL protokół przekazania placu budowy, po zakończeniu prac należy spisać protokół odbioru w obecności przedstawiciela OPL.
13. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
14. Inwestor zobowiązany jest przekazać komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDoI/DEiZDoI – na 5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazując ją na adres wskazany w punkcie 10. Do dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi być załączona kopia decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym *(dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym)* wraz z dokumentami wymaganymi na etapie składania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
    1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji
        a. Miejscowość
        b. Ulica/nazwa drogi
        c. Rodzaj urządzenia
    2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
    3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
    4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
    5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.

    Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac.
    W przypadku gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora.
15. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź wystawienie nowych.
16. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a Orange Polska.
    Integralną cześć Warunków Technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do Warunków Technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych Warunków Technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której Warunki Techniczne zostały wydane.
    Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W

dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z poważaniem

Maciej Piotrowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań

Załącznik:

1. Oświadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska

Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Przebudowywaną sieć należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przebudowanych urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora;
2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety; *(odpowiednio wybrać)*
3. Opracowany projekt powinien zawierać szczegółowe dane, dotyczące zakresu sieci telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytuł, obmiar sieci oraz wyszczególnienie ilości i rodzaju urządzeń kubaturowych znajdujących się w pasie drogowym, przekazywane do właścicieli i zarządców dróg w celu otrzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego;
   Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;
4. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, występowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do poszczególnych firm o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji;
5. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy). OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru robót przez przedstawiciela OPL jest między innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania !
6. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.:

- informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót
- certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów,
- harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac,
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na budowę),
- inne dokumenty określone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany.

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół

Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.

7. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną **zawierającą: dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL.**

   a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
   - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
   - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania placu budowy;

   b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w punkcie 9 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany zakres informacji o dane dotyczące:
   - miejsca prowadzenia prac,
   - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
   - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót,

   c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,

   d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane
   - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac,
   - imię nazwisko kierownika robót,
   - numer telefonu komórkowego do kierownika robót,
   - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany,

   e. wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac,

   f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

8. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL;
9. W związku z tym, że zajętość kanalizacji teletechnicznej może ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunków do czasu rozpoczęcia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiązany do przebudowy wszystkich kabli znajdujących się w kanalizacji teletechnicznej objętej niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
10. Informujemy, że OPL po przekazaniu placu budowy może realizować prace wynikające z potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług oraz dostarczeniowych - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej.
11. Przełożenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urządzeń telekomunikacyjnych zaprojektować zgodnie z normą ZN-96/TPSA-027 i powiązanymi z nią normami zakładowymi lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami możliwie bez przerw w łączności – kable miedziane zrównoleglić na obszarze występowania kolizji, zaś w przypadku kabli światłowodowych – maksymalnie zminimalizować przerwy w łączności.

Oświadczenie Inwestora
określające warunki realizacji zadania - rozwiązanie kolizji

złożone w dniu: ....., przez :.....
.....
.....ul....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON .....; NIP ....., zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o następującej treści :

Przedmiotem oświadczenia jest wskazanie warunków realizacji przez Inwestora przebudowy, zabezpieczenia * istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w związku z projektowaną.....
.....

§ 1

1. Realizacja robót, o których mowa w Oświadczeniu nastąpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia ..... warunkami technicznymi znak..... ,których kopia stanowi załącznik 2 do niniejszego Oświadczenia

§ 2

1. Inwestor oświadcza, że poniesie koszty przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom trzecim.

§ 3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków Inwestor wyznacza .....tel.....

§ 4

Inwestor przyjmuje do wiadomości, że zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowią jej ulepszenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wynikają jedynie z aktualnie obowiązujących wymogów technologicznych.
OPL oświadcza, że w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do zwiększenia wartości urządzeń oraz zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń

§ 5

1. Za szkody powstałe w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogólnych odpowiada Inwestor.
2. Za działania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§ 6

Podstawą rozpoczęcia przez Inwestora robót związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej OPL będzie protokolarne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§ 7

1. Inwestor po zakończeniu robót zwróci OPL przebudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną.
2. Inwestor najpóźniej w dniu odbioru infrastruktury przekaże OPL:
   a. Dokumentację powykonawczą
   b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzone przez geodetę i określi przewidywany termin dostarczenia mapy z inwentaryzacją geodezyjną naniesioną do zasobów geodezyjnych .....(wpisać nazwę ośrodka geodezyjnego).
3. Z czynności przekazania sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego,
4. Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§ 8

1. Niniejsze oświadczenie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka się w związku z wykonanymi robotami wszelkich roszczeń finansowych wobec OPL.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oświadczenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dla:

- Inwestora - 1egz.
- OPL – 2 egz.

§ 10

1. Integralną część niniejszego oświadczenia stanowią następujące załączniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skreślić

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 / powiększenie z 1 : 1000 /

402.432.211

Szkic orientacyjny w skali 1 : 25 000



Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0005 , Gajewo

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

P . 3002 . 2017 . 1106
(Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego)

12 LIP 2017
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY

mgr inż. Danuta Rychlewska-Stodowa
Kierownik Powiatowego Ośrodka
(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Dokumentacji Geodezyjnej

LEGEANDA:

- Granica własności nieruchomości
- Opornik betonowy 12x25 - zatopiony
- Opornik betonowy 8x30 - zatopiony
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 8 cm
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 6 cm
- Nawierzchnia żwirowa
- Przepust z rur karbowanych Ø500mm
- Pobocze i rów

Jednostka opracowująca:	FIRMA VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87 64-700 Czarnków
Zamawiający:	GMINA CZARNKÓW ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków
Obiekt:	*Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo*
Temat rys.:	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant:	tech. Ryszard Burdajewicz upr. proj. UAN-8345/959/85/86 — Data: podpis:
Opracował:	mgr inż. Przemysław Burdajewicz — Data: podpis:

Branża:	Skala:	Nr rysunku:
Drogowa	1:500	1

OPERATORWSS™
OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH

Wysogotowo, 28.11.2017

WTWSS-2886

Do: ***Firma Viabud***
Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnków

Temat: ***Projekt włączenia drogi gminnej do DW 174 w miejscowości Gajewo powiat czarnkowsko-trzcianecki woj. Wielkopolskie.***

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.11.2017. Spółka ***Operator WSS Sp. z o.o.*** *Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wskazuje na mapie przebieg posiadanej sieci oraz przesyła warunki techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.*

Warunki Techniczne
jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail (sekretariat@wsssa.pl).
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci

OPERATORWSS™
OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH

wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
10. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.).
11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa się z przebiegiem infrastruktury WSS S.A. należy taką infrastrukturę przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
12. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
13. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której WSS S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.
15. Wszystkie prace polegające na włączeniu się w infrastrukturę WSS S.A. (Węzeł Szkieletowy, Węzeł Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagają przedstawienia do akceptacji odrębnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.).
16. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
    - HFC SYSTEMS Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, hfc@hfcsystems.pl), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
17. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków

z wyrazami szacunku

Górka Dominik

DOMINIK GÓRKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEŃ

Operator WSS Sp. z o.o. (1)
60-803 Poznań, ul. Polna 68-72a/1
NIP 778-146-00-06, REGON 301007259

Sprawę prowadzi:
Dominik Górka
Tel: 61 222 11 89
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 / powiększenie z 1 : 1000 /

402.432.211

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0005 , Gajewo



Szkic orientacyjny w skali 1 : 25 000



LEGEANDA:

- Granica własności nieruchomości
- Opornik betonowy 12x25 - zatopiony
- Opornik betonowy 8x30 - zatopiony
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 8 cm
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 6 cm
- Nawierzchnia żwirowa
- Przepust z rur karbowanych Ø500mm
- Pobocze i rów

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

P . 3002 . 2017 1106
(Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego)

12 LIP 2017
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY

mgr inż. Danuta Rychlewska-Słodowa
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Jednostka opracowująca:	FIRMA VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87 64-700 Czarnków
Zamawiający:	GMINA CZARNKÓW ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków
Obiekt:	*Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo*
Temat rys.:	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant:	tech. Ryszard Burdajewicz upr. proj. UAN-8345/959/85/86
Opracował:	mgr inż. Przemysław Burdajewicz
Branża: Drogowa	Skala: 1:500
Data: podpis:	Nr rysunku: 1

astanet
GRUPA ASTA

Piła, dnia 01.12.2017 r.

Viabud Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnków

89/DZT/AS/2017

Dotyczy: Projekt włączenia drogi gminnej do DW174 w miejscowości Gajewo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-11-2017 r. informuję, że w rejonie projektowanych prac drogowych przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET.
W celu usunięcia kolizji planowanych prac związanych z włączeniem drogi gminnej do DW 174 z siecią ASTA-NET należy:

- Przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na załączonej mapie.
- W miejscach skrzyżowań z projektowaną jezdnią oraz pod wjazdami, infrastrukturę teletechniczną ASTA-NET należy zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu AROT przez całą szerokość jezdni lub wjazdu.
- Przy zbliżeniach z projektowanymi krawężnikami infrastrukturę teletechniczną ASTA-NET należy zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu AROT lub wyregulować jej położenie tak aby uzyskać normatywną odległość.
- W obrębie planowanych rowów infrastrukturę teletechniczną ASTA-NET należy zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu AROT lub pogłębić tak aby uzyskać normatywne przykrycie.
- Wszelkie zmiany położenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej przebiegu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej.
- W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie.
- Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych ASTA-NET w obecności naszego przedstawiciela.
- Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia ASTA-NET nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami.
- Prace ziemne w zasięgu urządzeń ASTA-NET muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.
- Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń ASTA-NET.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury ASTA-NET należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009; 506585833).
- Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność prawną i materialną wynikającą z obowiązujących przepisów za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET S.A., 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 (fax 67 350 90 02) celem ustalenia harmonogramy przebudowy.
- W przypadku realizacji prac budowlanych związanych z przebudową infrastruktury ASTA-NET na koszt właściciela infrastruktury, zwracam się z prośbą o przedstawienie do akceptacji szczegółowego kosztorysu związanego z w/w pracami. Jednocześnie informuję, że zastrzegamy sobie możliwość realizacji w/w prac przez ASTA-NET.

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.

Załącznik:

1 egz. mapy do celów projektowych.

Dyrektor
ds. Planowania i Rozwoju Sieci

Adam Wieczorek

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 / powiększenie z 1 : 1000 /

402.432.211

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0005 , Gajewo



Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

P . 3002 . 2017 . 1106
(Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego)

12 LIP 2017
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY

mgr inż. Danuta Rychlewska-Stodowa
Kierownik Powiatowego Ośrodka
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)
Dokumentacji Geodezyjnej

ASTA-NET S.A.

LEGEANDA:

- Granica własności nieruchomości
- Opornik betonowy 12x25 - zatopiony
- Opornik betonowy 8x30 - zatopiony
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 8 cm
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 6 cm
- Nawierzchnia żwirowa
- Przepust z rur karbowanych Ø500mm
- Pobocze i rów

Jednostka opracowująca:	FIRMA VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87 64-700 Czarnków
Zamawiający:	GMINA CZARNKÓW ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków
Obiekt:	*Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo*
Temat rys.:	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant:	tech. Ryszard Burdajewicz upr. proj. UAN-8345/959/85/86 — Data: podpis:
Opracował:	mgr inż. Przemysław Burdajewicz — Data: podpis:
Branża: Drogowa	Skala: 1:500 — Nr rysunku: 1

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ

CZARNKÓW, 2018-05-10

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczącej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. ze zm.)

Miejsce i sposób przeprowadzenia narady: **w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.**

Przeprowadzono naradę koordynacyjną za pomocą zebrania w siedzibie starostwa podmiotów zainteresowanych wynikami narady koordynacyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: **2018-05-10**

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Anna Mikołajewska Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: **GK.6630.40.2018**

I. Opis przedmiotu narady:
Sieć telekomunikacyjna szerokopasmowa –
obręb Gajewo, dz. nr 55, 118, gm. Czarnków

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:
Projektant: Wiesław Wątroba *firma*: "TELKOM SZMIDT MIECZYSŁAW"
64-920 PIŁA, ul. Al. Piastów 4/67, Polska

II. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - R.D. Piła	Sławomir Pokarowski
ASTA-NET S.A. – Piła	Tadeusz Siwiec
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	Marta Tymrakiewicz
"NETIA" S.A.	Andrzej Grycmacher
ORANGE Polska S.A.	Wiesław Szkudlarek
Gmina Czarnków	Marcin Pawłowski
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzeźnie	Robert Frąckowiak
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura Piła	----------

III. Stanowisko uczestników narady:
ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła:
- uwagi zgodnie z pkt 1-9 załącznika
Sławomir Pokarowski Kierownik Posterunku Energetycznego w Czarnkowie

ASTA-NET S.A. Piła:
- uwaga 1 w/g załącznika
Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.: - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 2

"NETIA" S.A.:
- bez uwag
Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S.A. - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 3

Gmina Czarnków:
- bez uwag
Marcin Pawłowski Inspektor

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeźno:
- uwaga nr 1 (istniejąca sieć wodociągowa), 4a zgodnie z załącznikiem
Robert Frąckowiak Starszy Referent d/s Remontów i Modernizacji Urządzeń Wod.- Kan.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile: ----------

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura Piła
2. Wnioskodawca - projektant

V. Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:
Na oryginale protokołu podpisy osób uczestniczących osobiście w naradzie koordynacyjnej.

VI. Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Integralną część protokołu narady koordynacyjnej stanowi załącznik nr 1 z uwagami typowymi branż i podmiotów oraz uwagami zapisanymi w pismach stanowiące załączniki przesłane przez podmioty koordynujące za pomocą środków komunikacji elektroniczne. Przesłane załączniki zostały dołączone do protokołu narady koordynacyjnej i tworzą z nim integralną całość.
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.
Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmując, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.
Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokołu podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. STAROSTY
Anna Mikołajewska
Specjalista ds. Geodezji
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

(ODPIS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.40.2018 z dnia 10.05.2018r.

UWAGI i ZALECENIA:

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła (uwagami typowe 1-9):

1- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się z dokumentacją do Kierownika Pogotowia Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów
2- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
3- uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenerg. nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile
4- stosować wykopy ręczne
5- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne PCV
6- przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego
7- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność
8- przy liniach energetycznych SN lub NN zwrócić uwagę na uziemienia słupów linii
9- wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną

ASTA-NET S.A. Piła - dział techniczny tel. 067 350 90 00 w.33, (uwaga typowa nr 1)

Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net
- zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
- wykonywać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego przedstawiciela.
- przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić Asta-Net Piła (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w.w urządzeniami.
- prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością
- zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstawania awarii sieci i urządzeń Asta-Net
- w przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury Asta-Net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net Piła (tel. 508018839; 506586009)
- inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót
- w przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt
- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT
- w przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt inwestora.
- przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A.. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 (fax 067 350 90 02) celem protokólarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.:

Załącznik do protokołu nr: GK.6630.40.2018.

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie zaznaczonym przebiegiem na mapie

Marta Tymrakiewicz SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI

Orange Polska S.A.:
Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
ul. Głogowska 19 bud. C pok. 252, 60-702 Poznań tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.hurt-tp.pl <http://www.hurt-tp.pl/> data: 09 maja 2018
Załącznik do protokołu nr: GK.6630..2018

1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać adres i rodzaj prac oraz nazwę i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
   Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
   Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
   ul. Głogowska19, 60-702 Poznań , tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
2. Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości.
   Wniosek o nadzór dostępny na stronie http: //www.orange.pl/dostep-do-infrastrukturv-inwestorzy-1.phtml#02<http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml%2302>
3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku usług, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Wiesław Szkudlarek Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeźno (uwagi typowe 1,4a):
1- w trasie projektowanej sieci uzbrojenia terenu znajduje się istniejąca sieć wodociągowa
Głębokość przykrycia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej poza przypadkami obniżenia lub podwyższenia powierzchni terenu nad rurociągami wynosi 1,2-1,6m.
4a- o terminie przystąpienia do robót powiadomić ZUK Sp. z o.o. w Brzeźnie co najmniej 7 dni wcześniej celem zabezpieczenia nadzoru.

Przewodniczący narady koordynacyjnej (uwaga typowa):
5- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana sieć lub przyłącze
11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku urządzeń podziemnych ulegających zakryciu, inwentaryzację wykonać przed ich zasypaniem)

Na oryginale załącznika podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. STAROSTY
Anna Mikołajczyńska
Specjalista ds. Geodezji
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 / powiększenie z 1 : 1000 /

402.432.211

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0005 , Gajewo

Szkic orientacyjny w skali 1 : 25 000

STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
(Nazwa jednostki przeprowadzającej naradę koordynacyjną)
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1295 j. t. ze zm.) poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2018 -05- 10
za pomocą:
☒ zebrania zainteresowanych podmiotów
☒ środków komunikacji elektronicznej
w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 13
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
z up. STAROSTY
Anna Mikołajewska
Specjalista ds. Geodezji
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
GK.6630.40.2018
(Znak sprawy)
Czarnków, dnia 2018 -05- 10
(Miejscowość i data)
(Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)



LEGEANDA:

- Granica własności nieruchomości
- Opornik betonowy 12x25 - zatopiony
- Opornik betonowy 8x30 - zatopiony
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 8 cm
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 6 cm
- Nawierzchnia żwirowa
- Przepust z rur karbowanych Ø500mm
- Pobocze i rów
- Projektowany przecisk lub przewiert ster./ numeracja obiektów (Obiekt 1, RHDPE Ø75mm, Przecisk - 6,0m)
- Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna (kanalizacja telekom.)

Układ współrzędnych „1965"
Układ odniesienia Kronsztad 86
Służebność gruntowa : nie badano

Identyfikator GK.6640. 1152 . 2017

stan na dzień 07 - 07 - 2017

wykonał:

Firma Handlowo – Usługowa „MARKO"
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul. Myśliwska 2, tel. 255 50 68

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI
P . 3002 . 2017 . 1106
(Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego)
12 LIP 2017
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
z up. STAROSTY
mgr inż. Danuta Rychlewska-Słodowa
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Nazwa ob. bud.: kanalizacja telekomunikacyjna	Inwestor:	Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wykonawca:	Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków	
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki					
PROJEKTANT: Wiesław Wątroba nr ewid. upr.: KUP/0151/ZOOP/05	Data: 04.2018	Podpis:	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo.		
KREŚLIŁ: Mirela Leszczyńska	Data: 04.2018	Podpis:	Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej.		
Nr arch. dokumentacji:			Skala: 1:500	Rys. nr 2	Arkusz: 1 / Arkuszy: 1

Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

WZDW.WU.6511-224/18

Poznań, 13 kwietnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zmianami), działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu wniosku z 28 marca 2018 r. złożonego przez Pana Jacka Gruszkiewicza (Firma „VIABUD" Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków) działającego w imieniu inwestora tj. Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków ws. lokalizacji kanalizacji teletechnicznej w m. Gajewo, gm. Czarnków w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 174 Nowe Drezdenko – Kosin – Stare Bielice – Nowe Bielice – Krzyż – Lubcz Mały – Wieleń Płn. – Nowe Dwory – Gajewo – Kuźnica Czarnkowska – Dr 178

ZEZWALAM

Gminie Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków na lokalizację kanalizacji teletechnicznej w m. Gajewo, gm. Czarnków w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 174 (dz. nr 118 - obręb Gajewo), zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod drogami należy wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej terenu w pasie drogowym do górnej krawędzi rury ochronnej, komory do przewiertu należy zlokalizować w odległości min. 2,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Rury ochronne należy ułożyć na całej długości przejścia poprzecznego;
2. Grunt, którym zostaną uzupełnione wykopy należy zagęścić (min. I_s =0,98). Wynik badania wskaźnika zagęszczenia należy dołączyć do protokołu odbioru robót;
3. Po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego. Szczegółowy zakres i warunki odtworzenia pasa drogowego zostaną określone przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie;

UZASADNIENIE

Decyzję zezwalającą na lokalizację przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

POUCZENIE

Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wynikające z niniejszej decyzji ważne jest 2 lata od daty jego wydania. Jeżeli jednak w czasie obowiązywania tej decyzji inwestor uzyskał dokumenty wymagane przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) wówczas wydana przez WZDW decyzja zachowuje ważność do czasu obowiązywania wskazanych dokumentów.

O pozwolenie na prowadzenie robót oraz podanie szczegółowych warunków realizacji robót w pasie drogowym, związanych z wyrażonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej należy się zwrócić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Wojewody zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i o braku wniesienia przez Wojewodę sprzeciwu,
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

61-623 Poznań ul. Wilczak 51 | TEL: 61 826 53 92 FAX: 61 826 49 49 | NIP 972-09-14-891 REGON 631 280 809 | E-MAIL: poczta@wzdw.pl www.wzdw.pl

- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (za pośrednictwem WZDW) projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 ze zmianami). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie,
- dokładne dane rejestrowe i adresowe inwestora oraz wykonawcy przedmiotowej infrastruktury:
  a/ w przypadku przedsiębiorstw – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  b/ w pozostałych przypadkach – ksero dowodu osobistego wnioskodawcy.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i opłata roczna za umieszczenie wskazanego urządzenia obciążała będzie ***Gminę Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków*** będącą właścicielem urządzenia, a w przypadku zmiany właściciela obciążany będzie każdy następca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.

Niniejsza decyzja nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomością ***nr 118 – obręb Gajewo*** na cele budowlane lecz stanowi zgodę na jego realizację na warunkach określonych w decyzji, na działce stanowiącej część ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej i będącej we władaniu WZDW.

O wydanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) Inwestor winien się zwrócić ***do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego - organu reprezentującego Skarb Państwa.***

Zgodnie z art. 39 ust. 5a cyt. ustawy o drogach publicznych w przypadku remontu lub przebudowy drogi:
- przed upływem 4 lata od dnia wydania decyzji, koszty związane z koniecznością przełożenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi zarządca drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej;
- po upływie 4 lat od dnia wydania decyzji, koszty związane z koniecznością przełożenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi właściciel przedmiotowego urządzenia;

Stronie przysługuje możliwość wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania. Zrzec się prawa do odwołania można poprzez skierowanie oświadczenia do organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia (w przypadku wielości stron: z dniem doręczenia oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, zatem nie będzie można się od niej odwołać ani wnieść skargi do sądu administracyjnego.

Załącznik: 1 egz. mapy

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Paweł Katarzyński
Dyrektor Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Otrzymują:
1. Gmina Czarnków
   ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
   Pełnomocnik:
   Firma :VIABUD" Jacek Gruszkiewicz
   64-700 Czarnków, Walkowice 87 + zał.
2. aa + zał.

Do wiadomości:
1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie + zał.
2. Wydział Gospodarki Gruntami

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 / powiększenie z 1 : 1000 /

402.432.211

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0005 , Gajewo



Szkic orientacyjny w skali 1 : 25 000



LEGEANDA:

- Granica własności nieruchomości
- Opornik betonowy 12x25 - zatopiony
- Opornik betonowy 8x30 - zatopiony
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 8 cm
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 6 cm
- Nawierzchnia żwirowa
- Przepust z rur karbowanych Ø500mm
- Pobocze i rów
- Projektowany przecisk lub przewiert ster./ numeracja obiektów (Obiekt 1, RHDPE Ø75mm, Przecisk - 6,0m)
- Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna (kanalizacja telekom.)

DECYZJA
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
na warunkach podanych w piśmie
nr WZDW.WU.6511- 224/18
z dnia 13.04.2018

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg
Jarosław Hojan

Układ współrzędnych „1965"
Układ odniesienia Kronsztad 86
Służebność gruntowa : nie badano

Identyfikator GK.6640. 1152 . 2017

stan na dzień 07 - 07 - 2017

wykonał:

Firma Handlowo – Usługowa „ MARKO"
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul. Wyślinska 2, tel. 255 59 68

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

P . 3002 . 2017 . 1106
(Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego)

12 LIP 2017
(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
z up. STAROSTY
mgr inż. Danuta Rychlewska-Słodowa
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Nazwa ob. bud.: kanalizacja telekomunikacyjna	Inwestor:	Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wykonawca: Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki			

PROJEKTANT:	Data:	Podpis:	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo.
Wiesław Wątroba nr ewid. upr.: KUP/0151/ZOOP/05	03.2018		
KREŚLIŁ:	Data:	Podpis:	
Mirela Leszczyńska	03.2018		Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nr arch. dokumentacji:			Skala: 1:500	Rys. nr 2	Arkusz: 1	Arkuszy: 1

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Województwo **wielkopolskie**
Powiat **czarnkowsko-trzcianecki**
Jednostka ewidencyjna **300202_2, CZARNKÓW - gmina**
Obręb numer: **0005**
nazwa: **GAJEWO**

GK.6621.767.2018

Wypis z rejestru gruntów

Nr jednostki rejestrowej **G.3**

właściciel GMINA CZARNKÓW
64-700 CZARNKÓW, RYBAKI 3
Udział : 1/1

Ark. mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. uż. i kont. klasyf.	Powierzchnia użytków w ha	Powierzchnia działki w ha	Nr księgi wieczystej
1	48		grunty orne lasy	RVI LsVI	0.3800 0.1400	0.5200	KW 18873
Id dz: 300202_2.0005.48							
1	55		drogi	dr	0.2700	0.2700	KW 23862
Id dz: 300202_2.0005.55							
				Razem :	**0.7900**	**0.7900**	

Słownie: siedem tysięcy dziewięćset m. kw.
Sporządzono według stanu na dzień: 29.03.2018

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Sporządził(a): Małgorzata Bukowska

Z UP. STAROSTY
Małgorzata Bukowska
Inspektor

(Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

(Pieczęć urzędowa)

STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Czarnków, dnia 29.03.2018 r.

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Województwo **wielkopolskie**
Powiat **czarnkowsko-trzcianecki**
Jednostka ewidencyjna **300202_2, CZARNKÓW - gmina**
Obręb numer: **0005**
nazwa: **GAJEWO**

GK.6621.767.2018

Wypis z rejestru gruntów

Nr jednostki rejestrowej **G.309**

właściciel SKARB PAŃSTWA
Udział : 1/1

Ark. mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. uż. i kont. klasyf.	Powierzchnia użytków w ha	Powierzchnia działki w ha	Nr księgi wieczystej
1	118		drogi	dr	2.6500	2.6500	PO2T/00039284/0
Id dz: 300202_2.0005.118							
				R a z e m :	**2.6500**	**2.6500**	

Słownie: dwa ha, sześć tysięcy pięćset m. kw.
Sporządzono według stanu na dzień: 29.03.2018

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Sporządził(a): Małgorzata Bukowska

z up. STAROSTY
Małgorzata Bukowska
Inspektor

(Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

(Pieczęć urzędowa)

Czarnków, dnia 29.03.2018 r.



Rys. 1 Mapa poglądowa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 / powiększenie z 1 : 1000 /

402.432.211

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0005 , Gajewo



Szkic orientacyjny w skali 1 : 25 000



LEGEANDA:

- Granica własności nieruchomości
- Opornik betonowy 12x25 - zatopiony
- Opornik betonowy 8x30 - zatopiony
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 8 cm
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweg gr. 6 cm
- Nawierzchnia żwirowa
- Przepust z rur karbowanych Ø500mm
- Pobocze i rów
- Projektowany przecisk lub przewiert ster./ numeracja obiektów (Obiekt 1 RHDPE Ø75mm Przecisk - 6,0m)
- Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna (kanalizacja telekom.)

Układ współrzędnych „1965"
Układ odniesienia Kronsztad 86
Służebność gruntowa : nie badano

Identyfikator GK.6640. 1152 . 2017

stan na dzień 07 - 07 - 2017

wykonał:

Firma Handlowo – Usługowa „ MARKO"
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul. Myśliwska 2, tel. 255 59 68

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

P . 3002 . 2017 4106
(Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego)

12 LIP 2017
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY
mgr inż. Danuta Rychlewska-Słodowa
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Nazwa ob. bud.: kanalizacja telekomunikacyjna	Inwestor:	Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wykonawca:	Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków		
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki						
PROJEKTANT:	Data:	Podpis:	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo. Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej.			
Wiesław Wątroba nr ewid. upr.: KUP/0151/ZOOP/05	05.2018					
KREŚLIŁ:	Data:	Podpis:				
Mirela Leszczyńska	05.2018					
Nr arch. dokumentacji:			Skala: 1:500	Rys. nr 2	Arkusz: 1	Arkuszy: 1



Nazwa ob. bud.: kanalizacja telekomunikacyjna	Inwestor:	Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wykonawca:	Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków		
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki						
PROJEKTANT:	Data:	Podpis:	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo. Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej. Schemat wyprostowany kabli			
Wiesław Wątroba nr ewid. upr.: KUP/0151/ZOOP/05	05.2018					
KREŚLIŁ:	Data:	Podpis:				
Mirela Leszczyńska	05.2018					
Nr arch. dokumentacji:			Skala: -/-	Rys. nr 3	Arkusz: 1	Arkuszy: 1

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 174 z drogą gminną przy dz. 146/4

Mufa 2403.08/24J



ist.kabel: 2403.09/24J
A-DQ2Y 2x12J (24J) **A**

1	13	czerwony
2	14	zielony
3	15	niebieski
4	16	biały
5	17	fioletowy
6	18	pomarańczowy
7	19	szary
8	20	żółty
9	21	brązowy
10	22	różowy
11	23	czarny
12	24	turkusowy

kabel przeznaczony do przełożenia
ist.kabel: 2403.08/24J
A-DQ2Y 2x12J (24J)

1	13	czerwony
2	14	zielony
3	15	niebieski
4	16	biały
5	17	fioletowy
6	18	pomarańczowy
7	19	szary
8	20	żółty
9	21	brązowy
10	22	różowy
11	23	czarny
12	24	turkusowy

ist.Mufa SEC-15
ist.studnia SKR-2

ist. 2403.08/24J odłączyć w ist. mufie WSS 2403.08/24J
po przebudowie i przełożeniu kabla 2403.08/24J wyspawać go ponownie w mufie WSS 2403.08/24J
zgodnie ze stanem pierwotnym

Nazwa ob. bud.: kanalizacja telekomunikacyjna	Inwestor: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków	Wykonawca: Firma VIABUD, Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków	
Lok. ob. bud.: Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki			
PROJEKTANT: Wiesław Wątroba, nr ewid. upr.: KUP/0151/ZOOP/05	Data: 05.2018	Podpis:	Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo. Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozpływ włókien
KREŚLIŁ: Mirela Leszczyńska	Data: 05.2018	Podpis:	
Nr arch. dokumentacji:			Skala: -/- | Rys. nr 4 | Arkusz: 1 | Arkuszy: 1