

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 111/14 w Śmieszku
ADRES INWESTYCJI : Śmieszko ul. Wiśniowa dz. nr 111/14; 64-700 Czarnków
INWESTOR : Gmina Czarnków
ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Rufn Jarka
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2020 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2020 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1			GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	D- 01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.230	km km	 0.230	
					RAZEM	0.230
1.2			ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY			
2 d.1. 2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	D- 01.02. 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomocą spycharek 1800	m ² m ²	 1800.000	
					RAZEM	1800.000
3 d.1. 2	KNR 2-01 0203-01 0214-03	D- 01.02. 02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 2 km 1800*0.40-260*0.10	m ³ m ³	 694.000	
					RAZEM	694.000
2			PODBUDOWY			
2.1			PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA			
4 d.2. 1	KNR 2-31 0103-04	D- 04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO) 1245	m ² m ²	 1245.000	
					RAZEM	1245.000
3			NAWIERZCHNIE			
3.1			NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
5 d.3. 1	KNNR 6 0204-06	D- 05.02. 01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (JEZD-NIA) 1245	m ² m ²	 1245.000	
					RAZEM	1245.000
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1			UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP			
6 d.4. 1	KNNR 1 0502-01	D- 06.01. 01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III 260	m ² m ²	 260.000	
					RAZEM	260.000
4.2			POBOCZA			
7 d.4. 2	KNR 2-31 0103-04	D- 06.03. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA GRUNTOWE) 340	m ² m ²	 340.000	
					RAZEM	340.000
8 d.4. 2	KNR 2-31 0201-03 analogia	D- 06.03. 01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z gruntu pochodzącego z odhumusowania na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 340	m ² m ²	 340.000	
					RAZEM	340.000
5			DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
9 d.5 kalk. własna		D- 00.00. 00	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000