

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 111/14 w Śmieszku
ADRES INWESTYCJI : Śmieszko ul. Wiśniowa dz. nr 111/14; 64-700 Czarnków
INWESTOR : Gmina Czarnków
ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Rufn Jarka
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2020 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2020 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1			GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.230		
1.2			ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY				
2 d.1.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomocą spycharek	m ²	1800		
3 d.1.2	KNR 2-01 0203-01 0214-03	D-01.02.02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość 2 km	m ³	1800*0.40-260*0.10 = 694.000		
2			PODBUDOWY				
2.1			PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
4 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO)	m ²	1245		
3			NAWIERZCHNIE				
3.1			NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
5 d.3.1	KNR 6 0204-06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (JEZDNIA)	m ²	1245		
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1			UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP				
6 d.4.1	KNR 1 0502-01	D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m ²	260		
4.2			POBOCZA				
7 d.4.2	KNR 2-31 0103-04	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA GRUNTOWE)	m ²	340		
8 d.4.2	KNR 2-31 0201-03 analogia	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z gruntu pochodzącego z odhumusowania na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	340		
5			DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				
9 d.5	kalk. własna	D-00.00.00	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: