


RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	POMIESZCZENIE	POW. m²	POSADZKA
0.1	WIATROŁAP	3,94 m²	GRES
0.2	HOL	18,76 m²	GRES
0.3	ADMINISTRACJA	20,51 m²	PCV
0.4	WC RODZICE/NP	5,00 m²	GRES
0.5	SZATNIA	7,60 m²	GRES
0.6	ZAPLECZE / MAG. POŚCIELI	1,79 m²	PCV
0.7	SALA ŻŁOBKOWA 24 DZIECI	68,79 m²	PCV
0.8	ŁAZIENKA DZIECI	8,15 m²	PCV
0.9	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	10,29 m²	GRES
0.10	MAGAZYN ART.SPOŻYWCZYCH	4,25 m²	GRES
0.11	PRZYGOTOWALNIA	3,87 m²	GRES
0.12	WC PERSONELU	3,08 m²	GRES
0.13	ZMYWALNIA	7,12 m²	GRES
0.14	MYCIE WÓZKÓW	2,04 m²	GRES
0.15	KUCHNIA	15,30 m²	GRES
razem:		180,49 m²	

LEGENDA

	ŚCIANY PROJEKTOWANE		ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY ZAMUROWANIA		WYBURZENIA
	ELEMENTY PPOŻ.		PRZEBIECIE W WIDOKU
	PRZEBIECIE NA RZUCIE		

SPSTRUKTURA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

LABO design

ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656
@arch.agatapeciak@gmail.com

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnków.

INWESTOR
GMINA CZARŃKÓW
ul. RYBAKI 3, 64-700 CZARŃKÓW

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 65/2
ob. Gajewo

ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inż. arch. Agata Paciak
upr. 18/DSOKK/2018

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inż. Szymon Paciak
upr. 282/DOŚ/14

BRANŻA
ARCH-KON

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

PLANSZA
RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA

DATA
LIPIEC 2020

NR RYS.
W1

SKALA
1:50

Sz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.-wap.
- ściana murowana istniejąca
- styropian gr. 12cm, λ=0,031W/mK
- tynk cienkowarstwowy

Sw ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.-wap.
- ściana murowana istniejąca
- tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.-wap.