

IGROŚ. 271.1.17.2020

Do Wykonawców
pobierających materiały przetargowe

dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.17.2020

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓW – PROW 2014-2020”

W związku z zapytaniami wniesionymi w dniu 19.01.2021 roku przez jednego z uczestników postępowania dotyczącymi wyjaśnienia treści zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 24: Pozycja 9.46. w przedmiarze – zakup pomp wirowych z pełnym osprzętem – co dokładnie obejmuje ta pozycja oraz jakie są dokładnie parametry pompy w punkcie pracy?

Odpowiedź Nr 24: pozycja 9.46 obejmuje 2 kpl. pompy wirowej ze stopą sprzęgającą z uchwyty do prowadnic wraz z prowadnicami (prowadnice ze stali nierdzewnej AISI 316 długości maksymalnej do 4,5m). Parametry w punkcie pracy: wydajność $Q=7,8$ l/s, podnoszenie $H=48$ m; maksymalna moc (ze względu na zabezpieczenie przedlicznikowe) 19kW.

Pytanie Nr 25: Jaki przewidzieć sposób wstrzymania dopływu ścieków do przepompowni podczas prac modernizacyjnych?

Odpowiedź Nr 25: Należy przewidzieć w uzgodnieniu z eksploatatorem tj. ZUK Sp. z o.o. w Brzeźnie zakorkowanie dopływu do przepompowni i spompowywanie podczas robót modernizacyjnych ścieków z rejonu zlewni w ilości średnio dobowej 150m^3 . Przewidzieć dwie lokalizacje pompowania ścieków tj. z głównej przepompowni w Gębicach w rejonie ul. Piłskiej oraz w Sobolewie przed modernizowaną przepompownią. Spompowane ścieki należy dowieźć do pobliskiej oczyszczalni w Brzeźnie na ul. Krótkiej.

WJ


WOJT
mgr inż. Bolesław Chwałczanek