

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Porządkowanie przestrzeni boiska				
1	KNR-W 2-01	Ręczne karczowanie drzew o śr. do 15 cm	szt.	9	0	0
d.1	0102-01	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
2	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia przyjęte do 20% powierzchni	ha	0,1888*0,2 = 0,038	0	0
d.1	0109-05	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
3	KNR 2-01 0125-	Ręczne wyrównanie terenu, usunięcie trawy, zbieranie kamieni, prace porządkowe	m ²	1 888,58	0	0
d.1	02	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
2		Uformowanie pagórka obserwacyjnego				
4	KNR 2-01 0229-	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	50		
d.2	01					
5	KNR 2-01 0229-	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³	poz.4 = 50,000		
d.2	07					
6	KNR 2-01 0505-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z uprzednio przemieszczonych mas ziemnych	m ²	200	0	0
d.2	01	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
7	KNR 2-01 0236-	Zagęszczenie urzędnie plantowanej powierzchni gruntu	m ³	poz.5 = 50,000	0	0
d.2	03	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
	analogia	Praca sprzętu - 0 - wkład własny mieszkańców				
8	KNR 2-01 0129-	Układanie płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ²	m ²	3*2 = 6,000		
d.2	06	Żuraw samochodowy 6 ton - sprzęt wykonawcy				
		Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
		Materiał - 0 - wkład własny mieszkańców				
3		Wykonanie ścieżki edukacyjnej i obsadzenie terenu wraz z zasianiem trawy				
9	kalk. własna	Wykonanie tablic edukacyjnych	kpl	14		
d.3		Posadowienie - 0 - wkład własny mieszkańców				
10	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	45*1 = 45,000		
d.3	05 0202-06	Materiał wykonawczy : żwir, piasek, glina budowlana (z dostawą)				
		Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
11	kalk. własna	Wykonanie gwiazdowego drzewa (suszka z zawieszonymi gwiazdami- całość malowana)	kpl.	1		
d.3		Materiał wykonawczy - farba żółta fluorescencyjna 3,4 l. (z dostawą)				
		Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
12	KNR AT-04	Warstwa z geowłókniny ze szpikulcem - materiał wykonawczy (z dostawą)	m ²	150		
d.3	0101-03	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
13	KNR 2-11 0604-	Sadzenie drzew i krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-II	szt.	50	0	0
d.3	04	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
		Materiał - 0 - wkład własny mieszkańców				
14	kalk. własna	Sadzenie drzew i krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-II	kpl.	1		
d.3		Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
		Dostawa i zakup sadzonek - materiał wykonawczy:				
		Tuja szmaragd - 50szt.				
		Cyprysik Lawsona- 50szt.				
		Jałowiec płozący - 30szt.				
		Trawa pompasowa - 7szt.				
		Przyostnia włosowata - 5zt.				
		Rozplenica japońska - 5 szt.				
		Klon Crimson - 5szt.				
		Śliwa wiśniowa- 5szt.				
		Magnolia - 5szt.				
		Lawenda - 20szt.				
		Zawciąg - 5szt.				
15	kalk. własna	Przywóz kamieni oraz ułożenie z nich miejsca na ognisko i stworzenie "kamiennego układu słonecznego"	kpl.	1	0	0
d.3		Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
		Materiał - 0 - wkład własny mieszkańców				
		Praca sprzętu - 0 - wkład własny mieszkańców				
16	KNP 01 1239-	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m ²	m ²	100*16 = 1600,000		
d.3	01.02	Materiał wykonawczy - trawa regeneracyjna (z dostawą)				
		Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców				
4		Strefa rekreacyjno-kinowa				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.4	kalk. własna	Wykonanie drewnianego podestu 2,5m x 5,5m - mo- drzew lub świerk Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców - malowa- nie i posadowienie	kpl.	1		
5		Ogrodzenie boiska				
18 d.5	KNR 2-01 0310- 01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu I-II) Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców	m ³	179,55*0,3* 0,3*0,5 = 8,080	0	0
19 d.5	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki(panele systemowem 3D; h- 1530mm; minimalna gr. drutu 4mm; słupki wysokości 2m; obejmę i elementy montażowe) całość ocynk + ma- lowanie w kolorze zielonym; beton Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców	m	315		
20 d.5	KNR 2-23 0404- 04 analogia	Furtka stalowa z kształowników 1 metr szerokości, pre- fabrykowana, z kompletem mocowań, zamkiem - dosta- wa i montaż ocynkowana i malowana proszkowo RAL Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców	szt.	1		
6		Dostawa i montaż wyposażenia				
21 d.6	kalk. własna	Mikser dźwięku (opis w załączniku)	szt	1		
22 d.6	kalk. własna	Kabel mikrofonowy (opis w załączniku)	szt	1		
23 d.6	kalk. własna	Kabel instrumentalny (opis w załączniku)	szt	1		
24 d.6	kalk. własna	Kolumna aktywna (opis w załączniku)	szt	2		
25 d.6	kalk. własna	Ekran projekcyjny (opis w załączniku)	szt	1		
26 d.6	kalk. własna	Projektor (opis w załączniku)	szt	1		
27 d.6	kalk. własna	Leżak bujany (opis w załączniku)	szt	3		
28 d.6	kalk. własna	Huśtawka ogrodowa (opis w załączniku)	szt	2		
29 d.6	kalk. własna	Drewniana zabudowa kosza (opis w załączniku)	szt	1		
30 d.6	kalk. własna	Kosz stojak na worki (opis w załączniku)	szt	1		
31 d.6	kalk. własna	Wiatrowskaz (opis w załączniku)	szt	1		
32 d.6	kalk. własna	zegar słoneczny (opis w załączniku)	szt	1		
33 d.6	kalk. własna	Globus ogrodowy (opis w załączniku)	szt	1		
34 d.6	kalk. własna	Komplet kul na piku (opis w załączniku)	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

z up. Wójta Gminy
mgr Monika Piotrowska
ZASTĘPCA WOJTA

GMINA CZARNKÓW
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
woj. wielkopolskie
NIP 7632091377 Regon 570791069