


MAPA ZASADNICZA
skala 1:1000

Województwo: wielkopolskie
Powiat: czarnkowski-trzcianecki
Gmina: 300202_2 Czarnków
Obręb: 0004 Ciszkowo

Ark. 1 dz.30/20
Seksja:402.433.204


Stan na dzień 2018.08.01
GK.6642.1588.2018.



Plan zagospodarowania terenu

Skala 1:500

- LEGENDA:
- granice ewidencyjne działek
 - projektowany krawężnik wypoły 12x25x100
 - projektowany krawężnik nałożowy 20x22x100
 - projektowane opróżki betonowe wypoły 10x22x100
 - projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej (szary)
 - 1. Warstwa szarelna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
 - 2. Podstropka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 - 3. Podstropka zasypkowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie D0/1,5 mm gr. 15 cm
 - 1. Warstwa szarelna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
 - 2. Podstropka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 - 3. Podstropka zasypkowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie D0/1,5 mm gr. 20 cm
 - robocizna gruntowa
 - wypoły indywidualny
 - odwodnienie rowu
 - umocnienie skarp wzdłuż przepływu kamieniem podłogą zaprawą betonową
 - przepust słonowy sprężnie ławowy Dn 500, L=16,0m
 - linie rozgraniczające zakres inwestycji

		Wzrost Formowania Rozwoju Formowania Mikro ul. Ciepła 151 505 66-200 Czarnków	DATA 06.2018
TEMAT	Projekt Budowlany		
STADIUM	Projekt Budowlany		
Tytuł rysunku	Plan Zagospodarowania Terenu		
INWESTOR	Droga		
BRANŻA	Droga		
PROJEKTANT	mgr inż. Wzrost Formowania		
ASISTENT	mgr inż. Wzrost Formowania		
PROJEKTANTA	mgr inż. Wzrost Formowania		