


PRZEKRÓJ NORMALNY I-I NA PROSTEJ



B

GÓRNA WARSTWA POBOCZA ZE ŻWIURU
LUB POSPÓLKI ; GR. 10 cm
ZAGĘSZCZONY DO (Is≥0,99)

GRUNT PRZEPUSZCZALNY GR. 15cm
(PIASEK, ŻWIR, POSÓŁKA)
ZAGĘSZCZONY DO (Is≥0,98)
LUB ISTNIEJĄCY GRUNT
PRZEPUSZCZALNY

A

WARSTWA ŚCIERALNA Z AC11S GR. 4cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z AC16W GR. 6cm

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOKOMPOZYTEM POLGRID FSR Bx20x20
LUB RÓWNOWAŻNYM

WARSTWA WYRÓWNAWCZA GR. 4cm Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

WARSTWA ZASADNICZA, FILTRACYJNO - SEPERACYJNA,
Z KŁNCA KAMIENNEGO FRAKCJI 0-31,5mm ; GR. 20 cm

WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA WG PROCTORA Is≥1,00

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓLKI, ŻWIURU, PIASKU ŚR.
GR. 15cm; Is≥0,98

WYRÓWNAWE I OCZYSZCZONE Z RESZTEK ORGANICZNYCH
PODŁOŻE Z GRUNTU ISTN.

PPH AW/IS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Góra tel. 662 04 22 54 mail:awis@onet.com.pl		
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180345 W SOBOLEWIE PRZEKRÓJ NORMALNY		
	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Sędziak	30/04/2004
OPRACOWAŁ	inż. Filip Sędziak	
Data: 12.2018	Skłdca: 1:50	Nr rys. D-3