

**Tabela robót ziemnych nr 2**  
Budowa drogi w Białężynie - droga 1KDD

Odcinek od 0+000 do 0+204,55 (do przejścia przez rów) - nasyp pod jezdnią i poboczniami z pospółki różnoziarn.

Lokalizacja /m/	Powierzchnia		Średnia powierz.		Odległość /mb/	Objętość		Zużycie na miejscu /m3/
	wykopu /m2/	nasypu /m2/	wykopu /m2/	nasypu /m2/		wykopu /m3/	nasypu /m3/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	1,652	0						
			1,244	1,381	13,00	16,17	17,95	16,17
13,00	0,836	2,761						
			0,556	3,824	17,00	9,44	65,00	9,44
30,00	0,275	4,886						
			0,537	4,132	12,00	6,44	49,58	6,44
42,00	0,798	3,378						
			0,771	2,097	14,69	11,32	30,80	11,32
56,69	0,743	0,815						
			0,877	0,625	29,31	25,69	18,32	18,32
86,00	1,010	0,435						
			0,883	0,671	30,00	26,49	20,13	20,13
116,00	0,756	0,907						
			0,378	2,887	30,00	11,34	86,60	11,34
146,00	0	4,866						
			0,245	4,738	34,00	8,33	161,09	8,33
180,00	0,490	4,610						
			0,484	3,164	10,36	5,01	32,77	5,01
190,36	0,478	1,717						
			0,842	3,245	14,19	11,95	46,05	11,95
204,55	1,206	4,773						
RAZEM:					204,55	132,18	528,28	118,45