

**Tabela robót ziemnych nr 3**  
Budowa drogi w Białężynie - droga 1KDD

Odcinek od 0+204,55 do 0+300 - wymiana gruntu na szerokości jezdni i poboczy - wywóz nadmiaru gruntu na zasypanie rowu przeciwpancerneho w miejscu budowy. Wykonanie nasypu z pospółki różnoziarnistej.

Lokalizacja /m/	Powierzchnia		Średnia powierz.		Odległość /mb/	Objętość		Zużycie na miejscu /m3/
	wykopu /m2/	nasypu /m2/	wykopu /m2/	nasypu /m2/		wykopu /m3/	nasypu /m3/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204,55	4,817	8,250						
			3,735	9,779	20,45	76,37	199,98	76,37
225,00	2,652	11,308						
			5,741	9,262	23,00	132,04	213,01	132,04
248,00	8,83	7,215						
			9,769	7,972	30,00	293,06	239,15	239,15
278,00	10,707	8,728						
			9,737	7,504	15,00	146,06	112,56	112,56
293,00	8,767	6,28						
			8,127	5,040	7,00	56,89	35,28	35,28
300,00	7,486	3,80						
RAZEM:					95,45	704,41	799,98	595,40