

Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo - Jesionowo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,62
2	D-01.02.01	KNNR 1 0102/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni 1879,35/10000	ha	0,19
		razem	ha	0,19
3	D-01.02.01	KNNR 1 0107/03 Wywożenie gałęzi na odległość 2km 0,19x429,00	mp	81,51
		razem	mp	81,51
2. ROBOTY ZIEMNE				
4	D-01.02.02	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 626,45x3,00	m2	1.879,35
		razem	m2	1.879,35
5	D-01.02.02	KNNR 1 0205/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km - wywóz humusu na odkład 1879,35x0,15	m3	281,90
		razem	m3	281,90
6	D-04.01.01	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km - wykonanie koryta 4986,10x0,18	m3	897,50
		razem	m3	897,50
7		KNNR 1 0210/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II - wykonanie rowu głęb. 0,50 m strona prawa, pogłębienie istniejącego rowu strona lewa (obmiar wg tab. robót ziemnych)	m3	641,64
8	D-04.01.01	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - wywóz nadmiaru gruntu z rowów 641,64-41,28	m3	600,36
		razem	m3	600,36
9		KNNR 1 0311/03 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m3	41,28
3. POBUDOWA				
10	D-04.01.01	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4.986,10
11	D-04.04.02	KNR 2-31 0114/05 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	4.986,10
4. NAWIERZCHNIA				
12	D-04.04.02	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego (kruszywo granitowe) frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	4.986,10
13	D-04.04.01	KNR 2-31 0114/01 0114/02 Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki o grubości po zagęszczeniu 17cm - umocnienie pobocza 626,45x1,50	m2	939,68
		razem	m2	939,68
14		KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 626,00x1,00+626,00x0,50	m2	939,00
		razem	m2	939,00