

Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo - Jesionowo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,62		
2	D-01.02.01	KNNR 1 0102/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,19		
3	D-01.02.01	KNNR 1 0107/03 Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	81,51		
2. ROBOTY ZIEMNE						
4	D-01.02.02	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1.879,35		
5	D-01.02.02	KNNR 1 0205/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km - wywóz humusu na odkład	m3	281,90		
6	D-04.01.01	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km - wykonanie koryta	m3	897,50		
7		KNNR 1 0210/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II - wykonanie rowu głęb. 0,50 m strona prawa, pogłębienie istniejącego rowu strona lewa (obmiar wg tab. robót ziemnych)	m3	641,64		
8	D-04.01.01	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - wywóz nadmiaru gruntu z rowów	m3	600,36		
9		KNNR 1 0311/03 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m3	41,28		
3. POBUDOWA						
10	D-04.01.01	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4.986,10		
11	D-04.04.02	KNR 2-31 0114/05 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	4.986,10		
4. NAWIERZCHNIA						
12	D-04.04.02	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego (kruszywo granitowe) frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	4.986,10		
13	D-04.04.01	KNR 2-31 0114/01 0114/02 Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki o grubości po zagęszczeniu 17cm - umocnienie pobocza	m2	939,68		
14		KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	939,00		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			