

Budowa drogi gminnej Jędrzejewo - Pomorska Wola - Gajewo etap III od km 2+056 do km 2+786

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ZIEMNE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,730
2	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami wg. tab. robót ziemnych 1917	m3	1.917
		razem	m3	1.917
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3 km wg. tab. robót ziemnych 1917,00-828	m3	1.089
		razem	m3	1.089
4	D-02.03.01	Formowanie spycharkami nasypów w gruncie kategorii III	m3	1.019
5	D-02.03.01	Zagęszczanie walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi nasypów w gruncie spoiwym kategorii III	m3	1.019
II. PODBUDOWA				
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI km 2+056 do 2+786 730,00x3,24 mijanki w km 2+507; 2+761 83,00x2x1,08 skrzyżowania w km 2+165, 2+554, 2+673 150,00+31,00+15,0	m2 m2 m2	2.365 179 196
		razem	m2	2.740
7	D-04.02.02	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm od km 2+195 do 2+743 548,00x3,24 skrzyżowania w km 2+554, 2+673 (31,00+15,00)x1,08 mijanka w km 2+507 83,00x1,08	m2 m2 m2	1.776 50 90
		razem	m2	1.916
8		Ułożenie geowłókniny od km 2+195 do 2+743 (3,24x2+0,60+1,00)x548,00	m2	4.428
		razem	m2	4.428
9	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm jako warstwa mrozoodporna, zagęszczanie zagęszczarką płytową (w geowłókninie) od km 2+195 do 2+743 3,24x548,00	m2	1.776
		razem	m2	1.776
10	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm jako warstwa mrozoochronna od km 2+056 do km 2+195 139,00x3,24 od km 2+743 do km 2+786 43,00x3,24	m2 m2	450 139
		razem	m2	589
11	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm km 2+056 do 2+786 730,00x3,24 mijanki w km 2+507, 2+761 83,00x2x1,08 skrzyżowania w km 2+165, 2+554, 2+673 150,00+31,00+15,00	m2 m2 m2	2.365 179 196
		razem	m2	2.740
III. NAWIERZCHNIA				
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej km 2+056 do 2+786 730,00x3,24 mijanki w km 2+507, 2+761 83,00x2x1,08 skrzyżowania w km 2+165, 2+554, 2+673 150,00+31,00+15,00	m2 m2 m2	2.365 179 196
		razem	m2	2.740
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m ² km 2+056 do 2+786 730,00x3,24 mijanki w km 2+507, 2+76 83,00x2x1,08 skrzyżowania w km 2+165, 2+554, 2+673 150,00+31,00+15,00	m2 m2 m2	2.365 179 196
		razem	m2	2.740
14	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm km 2+056 do 2+786 730,00x3,10	m2	2.263

Budowa drogi gminnej Jędrzejewo - Pomorska Wola - Gajewo etap III od km 2+056 do km 2+786

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		mijanki w km 2+507, 2+761 83,00x2	m2	166
		skrzyżowania w km 2+165, 2+554, 2+673 150,00+31,00+15,00	m2	196
		razem	m2	2.625
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.625
16	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,50 kg/m2)	m2	2.625
17	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1-2 - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		km 2+056 do 2+786 730,00x3,00	m2	2.190
		mijanki w km 2+507, 2+761 83,00x2	m2	166
		skrzyżowania w km 2+165, 2+554, 2+673 150,00+31,00+15,00	m2	196
		razem	m2	2.552
IV. ZJAZDY				
18	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
		w km 2+100, 2+103, 2+141, 2+157, 2+231,2+262, 2+486, 2+572, 2+673, 12,00x8+15,00	m2	111
		razem	m2	111
19	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3km		
		111,00x0,20	m3	22
		razem	m3	22
20	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	111
21	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1-2 - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	111
VI. INNE				
22		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,73