

KOSZTORYS OFERTOWY

1/1

Budowa drogi gminnej Jędrzejewo - Pomorska Wola - Gajewo etap III od km 2+056 do km 2+786

Lp.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		I. ROBOTY ZIEMNE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,730		
2	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii I-II wykonywane spycharkami	m3	1.917		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3 km	m3	1.089		
4	D-02.03.01	Formowanie spycharkami nasypów w gruncie kategorii III	m3	1.019		
5	D-02.03.01	Zagęszczenie walcami samojezdnyimi statycznymi ogumionymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III	m3	1.019		
		II. PODBUDOWA				
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2.740		
7	D-04.02.02	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	1.916		
8		Ułożenie geowłókniny	m2	4.428		
9	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm jako warstwa mrozoodporna, zagęszczanie zagęszczarką płytową (w geowłókninie)	m2	1.776		
10	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm jako warstwa mrozochronna	m2	589		
11	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	2.740		
		III. NAWIERZCHNIA				
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	2.740		
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 1,5 kg/m2	m2	2.740		
14	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.625		
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.625		
16	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,50 kg/m2)	m2	2.625		
17	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1-2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.552		
		IV. ZJAZDY				
18	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	111		
19	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3km	m3	22		
20	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	111		
21	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1-2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	111		
		VI. INNE				
22		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,73		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				