

## Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Dach</b>		
1	KNR 4-01 0535/03		Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku  4,7+12,5+3,2+15+4,7+12,5	m	52,600
			razem	m	52,600
2	KNR 4-01 0535/05		Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  3,5*5	m	17,500
			razem	m	17,500
3	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  (12,5+4,7+15+4,7+12+3,5+9,6+9+5,7+5,7+12+5,7+5,7+6+5+3+2,5)*0,25	m2	30,575
			razem	m2	30,575
4	KNR 4-01 0511/03		Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - analogia - rozbiórka pokrycia dachu z płyt falistych "ondulina"  12*12,5+2,5*12,5+5,7*12,5+5,7*3,2+97,14+8,5	m2	376,380
			razem	m2	376,380
5	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  7,5	m3	7,500
			razem	m3	7,500
6	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 5	m3	7,500
7	KNR K-04 0103/07.1		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką komin 1 2,2*1,3*2+0,4*1,3*2 komin 2 1,7*0,8*2+0,4*0,8*2 komin 3 0,75*0,65*2+0,4*0,65*2 murek ogniowy 14*1	m2 m2 m2 m2	6,760 3,360 1,495 14,000
			razem	m2	25,615
8	KNR 4-01 1204/03		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji komin 1 2,2*1,3*2+0,4*1,3*2 komin 2 1,7*0,8*2+0,4*0,8*2 komin 3 0,75*0,65*2+0,4*0,65*2 murek ogniowy 14*1	m2 m2 m2 m2	6,760 3,360 1,495 14,000
			razem	m2	25,615
9	KNR K-05r10 0103/01.3		Mocowanie na krokwiach membrany dachowej  12*12,5+2,5*12,5+5,7*12,5+5,7*3,2+97,14+8,5	m2	376,380
			razem	m2	376,380
10	KNR K-05 0104/05		Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm  12*12,5+2,5*12,5+5,7*12,5+5,7*3,2+97,14+8,5	m2	376,380
			razem	m2	376,380
11	KNR 4-01 0414/08		Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachodachówki  12*12,5+2,5*12,5+5,7*12,5+5,7*3,2+97,14+8,5	m2	376,380
			razem	m2	376,380
12	KNR 0-15 0519/01		Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm  12*12,5+2,5*12,5+5,7*12,5+5,7*3,2+97,14+8,5	m2	376,380
			razem	m2	376,380
13	KNR 0-15 0521/03		Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 22cm  12,5+8+8	mb	28,500
			razem	mb	28,500

## Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkwowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	NNRNKB 6 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm  kominy + pasy nadrynnowe (12,5+4,7+4,7+12+3,5+9,6+9+5,7+6+5+3)*0,25	m2	18,925
				razem	m2
15	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  wiatrownice (15+12+5,7+5,7+2,5+5,7)*0,40	m2	18,640
				razem	m2
16	KNR 4-01 0629/07.1		Dwukrotna z przerwami impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania impregnatami olejowymi desek i płyt - impregnacja okapów zadaszeń nad wejściami itp. 72+14+8	m2	94,000
				razem	m2
17	KNR 2-02 0508/04.1		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm - materiał z odzysku 4,7+12,5+3,2+15+4,7+12,5	m	52,600
				razem	m
18	KNR 2-02 0510/02.1		Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm - materiał z odzysku	m	14,500
19	KNR 2-02 0510/02.1		Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	3,000
20	KNR 4-01 1212/25		Malowanie dwukrotne farbą olejną rynien i rur spustowych  4,7+12,5+3,2+15+4,7+12,5 17,5	m	52,600
				m	17,500
				razem	m
21	KNR 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie ogniomuru 4*0,45	m2	1,800
				razem	m2