

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 1/1

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na działce nr 125/11 w miejscowości Śmieszkowo – ETAP I.

Poz.	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. WYKONANIE PRZEPUSTU						
1	D-06.02.01	KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³	m ³	1,88		
2	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m ³	1,88		
3	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/07 Rury żelbetowe o średnicy 50cm WIPRO	m	15,00		
4	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2,00		
5	D-06.02.01	KNNR 1 0214/04 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m ³	24,13		
6	D-06.02.01	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na zaprawie cementowej - umocnienie skarp i dna rowu przy ściankach czołowych przepustu	m ²	3,00		
2. DROGA						
7	D-01.01.01	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy tyczeniu zjazdu	km	0,003		
8	D-02.03.01	KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³	m ³	18,20		
9	D-02.03.01	KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość do 20 km dowóz gruntu na nasyp (z zakupem gruntu)	m ³	120,00		
10	D-02.03.01	KNNR 1 0407/02 Formowanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III	m ³	120,00		
11	D-02.03.01	KNR 2-01 0237/08 Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III walcami samojezdnyymi wibracyjnymi 5t	m ³	120,00		
12		KNNR 4 1424/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1		
13		KNNR 4 1308/03 Kanaly z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	8,00		
14		KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na zaprawie cementowej - umocnienie skarpy rowu przy wylocie kanału PCV	m ²	0,50		
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15		KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu	m ²	215,68		
16		KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp (rów od strony Tamówka)	m	20,00		
17		KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ wykonanie rowu od strony Śmieszkowa	m ³	13,20		
18		KNR 2-01 0506/04 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna rowu wykonywanego mechanicznie w gruncie kategorii III	m ²	84,00		
Razem						
Podatek VAT						
Ogółem kosztorys						