

## Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi do cmentarza w Romanowie Górnym  
Romanowo Górne działka nr 153 i 150/1

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-04 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.096		
2	KNNR 6 0801-06 Uproszczona	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonywane mechanicznie przy cmentarzu	m2	48.24		
3	KNNR 6 0801-06 Uproszczona	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonywane mechanicznie na skrzyżowaniu z drogą powiatową	m2	107.36		
4	KNNR 6 0801-06 Uproszczona	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonywane mechanicznie na skrzyżowaniu z drogą powiatową koło szkoły	m2	15		
5	KNR 4-04 1103-01 Uproszczona	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowładowcze, przy ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3	m3	25.59		
6	KNR 4-04 1103-04 Uproszczona	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość 1 km, z wylądkiem mechanicznym .	m3	25.59		
7	KNR 2-31 0102-03 Uproszczona	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii V-VI, o głębokości: 10 cm	m2	12.15		
8	KNR 2-31 0102-04 Uproszczona	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii V-VI, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm	m2	12.15		
9	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	m2	180.92		
10	KNNR 6 0109-02 02 Uproszczona	Podbudowy betonowe, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, z betonu: B 10 podbudowa z chudego betonu	m2	180.92		
11	KNNR 1 0201-03 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. I-II, samochód do 5 t wykonanie rowów	m3	19.25		
12	KNNR 1 0503-01 Uproszczona	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III skarpy rowu oraz pobocza	m2	237.1		
13	KNR 2-31 0107-05 Uproszczona	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm	m3	17.66		
14	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona	Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	m3	2.12		
15	KNNR 6 0403-0303 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm; ława z bet.B 12,5	m	32		
16	KNR 2-31 0407-01 Uproszczona	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin zaprawą cementową	m	27		
17	KNNR 6 0404-03 Uproszczona	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, przy wypełnieniu spoin: piaskiem i wymiarach obrzeża 30x8 cm	m	179.4		
18	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	368.25		
19	KNR 2-31 0114-07 Uproszczona	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	m2	27		
20	KNR 2-31 0114-08 Uproszczona	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność = 2	m2	27		
21	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej chodniki	m2	27		

22	KNNR 1 0311-03 Uproszczona	Ręczne formowanie nasypów warstwami grub.do 30 cm, z wyk.koniecznych przerzutów, z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu, w gruncie: kat. I-II wykonanie prawego pobocza	m3	12.08		
23	KNR 2-31 0607-02 Uproszczona	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego, układane na płask - jednoskrzydłowe, na podsypce cement-piaskowej	m	4.5		
24	KNR 2-31 0702-01 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	6		
25	KNR 2-31 0703-02 01 Uproszczona	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)	szt	6		
26	KNR 2-31 0706-01 Uproszczona	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane: ręcznie	m2	2.7		
27	KNR 2-01 0119-04 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim  Inwentaryzacja powykonawcza	km	0.096		
					Razem:	
					VAT:	
					Brutto:	

słownie: .....

.....