

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika ul. Szkolna m. Kuźnica Czarnkowska - ETAP 1 - od km 0+000 do km 0+0+219,50

Poz.	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE						
1	D-01.02.04	KNNR 6 0806/01 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej w km 0+000	m	2,00		
2	D-01.02.04	KNNR 6 0803/07 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej (kostka do ponownego ułożenia)	m2	9,72		
3	D-01.02.04	KNR 2-25 0407/05 Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 (płyty ażurowe do ponownego ułożenia)	m2	13,30		
4	D-01.02.04	KNNR 6 0802/08 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm	m2	25,00		
5	D-01.02.04	KNR 2-31 0703/03 Zdjęcie znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	5		
6	D-01.02.04	KNR 2-31 0818/08 Rozebranie słupków do znaków	szt	4		
7		KNNR 1 0104/09 Karczowanie pni o średnicy 101-130cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II	szt	2,00		
8		KNNR 1 0108/09 Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 101-130cm	szt	2,00		
9		KNNR 4 1119/01 Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm (wymiana hydrantu naziemnego na podziemny)	kpl	1,00		
10		KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,220		
2. POBUDOWA						
11	D-04.01.01	KNNR 6 0101/04 Koryta o głębokości 5-10cm na szerokości chodnika i obrzeży, wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	364,20		
12	D-04.01.01	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 30cm na zjazdach wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - na zjazdach i skrzyżowaniach	m2	181,80		
13	D-04.01.01	KNNR 1 0201/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km - wywóz nadmiaru gruntu na nasypy i w pas zieleni w trasie przebudowywanego chodnika	m3	83,68		
14	D-04.06.01	KNNR 6 0109/03 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm na skrzyżowaniach	m2	45,75		
15	D-04.06.01	KNNR 6 0109/02 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm na zjazdach	m2	127,50		
3. NAWIERZCHNIA						
16	D-08.01.01	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	2,16		
17	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej krawężniki z rozbiórki	m	2,00		
18	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej od km 0+000 do 0+024	m	34,00		
19	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/06 Oporniki betonowe o wymiarach 10x25cm wtopione na podsypce piaskowej (obramowanie nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Spokojną)	m	41,70		
20	D-08.03.01	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	395,00		
21	D-08.03.01	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, na zjazdach	m	70,00		
22	D-08.02.02	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej - kostka z rozbiórki	m2	9,72		
23	D-08.02.02	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej - kostka szara	m2	354,25		
24	D-05.03.23	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka biała na przejściach dla pieszych	m2	12,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika ul. Szkolna m. Kuźnica Czarnkowska - ETAP 1 - od km 0+0+000 do km 0+0+219,50

Poz.	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
25	D-08.02.02	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej, kostka grafitowa - na zjazdach i skrzyżowaniach	m2	161,25		
26		KNNR 6 0205/02 Nawierzchnie z brukowca w km 0+000 str. prawa (brukowiec z rozbiórki)	m2	8,00		
4. OZNAKOWANIE						
27	D-07.02.01	KNR 2-31 0701/04 Balustrady z rur stalowych z poprzeczką, wys. 1,10 m długość 2,00 m	szt.	8		
28	D-07.02.01	KNR 2-31 0702/01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - z demontazu	szt	1		
29	D-07.02.01	KNR 2-31 0702/01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - nowe słupki dł. 4,00	szt	5		
30	D-07.02.01	KNR 2-31 0703/01 Znaki zakazu B-33 "ograniczenie prędkości do 30 km/h" o średnicy 600 mm odblaskowe	szt	2		
31	D-07.02.01	KNR 2-31 0703/01 Znaki ostrzegawcze A-17 "dzieci" o boku 750 mm odblaskowe	szt	2		
32	D-07.02.01	KNR 2-31 0703/01 Znaki informacyjne D-6 "przejście dla pieszych" 600 x600 mm odblaskowe	szt	1		
33	D-07.02.01	KNR 2-31 0703/01 Tabliczka T-27 450x450 mm	szt	1		
34		KNR 2-31 0706/05 Linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie (znak P-10)	m2	12,00		
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
35		KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1		
36		KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych	szt	4		
37		KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii II	m2	544,85		
38		KNR 2-01 0510/03 Obsianie terenu trawą	m2	545,00		
39		KNR 2-25 0407/03 Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych z rozbiórki - zjazd do posesji nr 5	m2	13,30		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				