

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa: Remont sali wiejskiej w miejscowości Marunowo, Gajewo, Śmieszkowo
 Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
 Rodzaj robót: Roboty instalacyjne
 Lokalizacja: Gajewo
 Inwestor: Gmina Czarnków
 Ul. Rybaki 3
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

17-11-2009

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalacja c.o. wraz z kotłownią		
1	10	KNR 215-05-03-02-40	Kocioł CO stalowy wodny SZ 6 m ² - LOGIKA Cichewicz	szt	1,000
1	20	KNR 215-04-02-04-00	Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach ø 40	metr	2,000
1	30	KNR 215-04-08-05-00	Zawór różnicowy ø 50	szt	1,000
1	40	KNR 707-01-02-01-00	Montaż pompy c.o. LESZO 25POER60C	kmpł	1,000
1	50	KNR 215-04-08-03-00	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 25	szt	2,000
1	60	KNR 215-01-12-03-70	Filtr siatkowy skośny gwintowany ø 25	szt	1,000
1	70	WKNR W215-05-09-01-00	Naczynie zbiorcze systemu otwartego typ A-1 30 dm3	szt	1,000
1	80	KNR 215-04-08-02-00	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20	szt	2,000
1	90	KNR 402-01-11-01-00	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 15 mm	szt	2,000
1	100	KNR 215-01-12-01-40	Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15	szt	2,000
1	110	KNR 215-11-02-02-00	Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	19,300
1	120	KNR 215-01-14-02-01	Zawór czerpakny żeliwne ze złączką M3 ø 20	szt	1,000
1	130	KNR 215-01-14-01-00	Kurek spustowy fi 15	szt	5,000
1	140	KNR 215-11-08-05-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej miedzianej w budynkach niemieszkalnych do ø 35	metr	19,300
1	150	KNNR N004-04-26-01-00	Kompletowanie grzejnik członowych - zwiększenie o 1 człon	szt	17,000
1	160	KNR 215-04-20-01-03	Grzejnik aluminiowy kolumnowy KA-500 - 5 elementów o powierzchni ogrzewalnej 1,60 m ²	kmpł	2,000
1	170	KNR 215-04-20-01-01	Grzejnik aluminiowy kolumnowy KA-500 - 3 elementy o powierzchni ogrzewalnej 0,96 m ²	kmpł	4,000
1	180	KNR 215-04-20-02-07	Grzejnik aluminiowy kolumnowy KA-500 - 15 elementów o powierzchni ogrzewalnej 4,80 m ²	kmpł	4,000
1	190	KNR 215-04-20-03-04	Grzejnik aluminiowy kolumnowy KA-500 - 20 elementów o powierzchni ogrzewalnej 6,40 m ²	kmpł	5,000
1	200	KNR 215-04-15-01-10	Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 15	szt	15,000
1	210	KNR 215-04-15-01-10	Zawór grzejnikowy na powrocie ø 15	szt	15,000
1	220	KNR 401-03-33-09-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	9,000
1	230	KNR 401-02-10-02-00	Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m ² w betonie zwirowym - w posadzce	metr	4,400
1	240	KNR 215-13-01-03-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 15	metr	42,000
1	250	KNR 215-13-01-04-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 18	metr	14,000
1	260	KNR 215-13-01-05-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 22	metr	35,000
1	270	KNR 215-13-01-06-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 28	metr	79,000
1	280	KNR 215-04-22-01-01	Rury przyłączone do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15	kmpł	15,000
1	290	KNR 215-04-15-01-41	Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT ø 15	szt	12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1	300	KNR	215-13-07-03-00 Próba szczelności instalacji C.O. w budynku niemieszkalnym	metr	170,000
1	310	KNR	034-01-02-04-03 Izolacja rurociągu otuliną THERMAFLEX ZZ grub 9 mm ø 22	metr	8,000
1	320	KNR	034-01-02-04-02 Izolacja rurociągu otuliną THERMAFLEX ZZ grub 9 mm ø 18	metr	4,000
1	330	KNR	034-01-02-04-01 Izolacja rurociągu otuliną THERMAFLEX ZZ grub 9 mm ø 15	metr	2,000
1	340	KNR	401-03-22-02-00 Osadzenie wyczystki w ,kotlewni	szt	1,000
1	350	KNR	220-03-12-05-00 Manometr z rurką syfonową	szt	1,000
1	360	KNR	215-04-08-01-01 Zawór mosiężny przelotowy przy manometrzeø 15	szt	1,000
1	370		000-00-00-00-00 napełnienie instalacji c.o. plynem PETRYGO	kmpl	1,000
1	380	KNR	401-12-12-27-00 Malowanie 1-krotnie farbą olejną rur c.o. ø do 50	metr	170,000