

## Przedmiar robót

Obiekt Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew  
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń  
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
Budowa Radosiew, dz. nr 57  
Inwestor Gmina Czarnków

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Nawierzchnia placu zabaw i boiska do siatkówki</b>					
1	KNR 2-01 0109/05		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycie średniej gęstości		
			0,008	ha	0,008
				razem	0,008
2	KNR 2-01 0111/03		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spalaniem na miejscu	m2	80,000
3	KNR 2-01 0233/02		Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM), grunt kategorii III	m2	800,000
			20*40	razem	800,000
4	KNR 4-01 0108/05		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II - dowóz ziemi żyznej	m3	99,000
5	KNR 2-21 0213/01		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,080
6	KNR 2-21 0213/02		Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim - krotność 10	ha	0,080
7	KNR 2-21 0401/04		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	800,000
<b>Droga dojazdowa do boiska i placu zabaw</b>					
8	KNR 2-31 0401/03		Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i lawy krawężnikowe	m	85,000
9	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			85*0,3*0,15	m3	3,825
				razem	3,825
10	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	85,000
11	KNR 2-31 0403/07		Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	30,000
12	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
			45*6	m2	270,000
				razem	270,000
13	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	270,000
<b>Ogrodzenie</b>					
14	KNR 2-02 1801/02		Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m	m	118,000
15	KNR 2-02 1801/05		Dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego - potrącenie (20 cm)	m	118,000
16	KNR 2-02 1803/02		Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole		
			40+20+20+40-2	m	118,000
				razem	118,000
17	KNR 2-02 1808/07		Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,6m - analogia - furka	kpl	2,000
<b>Wyposażenie placu zabaw i boiska</b>					
18	Kalkulacja indywidualna		Montaż słupków i siatki do siatkówki	kpl	1,000
19	Kalkulacja indywidualna		Huśtawka 2-siedziskowa	kpl	1,000

## Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
20	Kalkulacja indywidualna		Huśtawka ważka	kpl	1,000	
21	Kalkulacja indywidualna		Piaskownica	kpl	1,000	
<b>Remont obiektu małej architektury</b>						
22	KNR 4-01 0535/02		Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka pokrycia dachu z blachy płaskiej	m2	4,000	
23	KNR 2-02 0410/02		Ołacenie połaci dachowych łąkami 38x50mm w rozstawie do 16cm	m2	4,000	
24	KNR 2-02 0504/05		Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę	m2	4,000	
25	Kalkulacja indywidualna		Czyszczenie cegieł i cokołu figury 1,3*3,3*4	m2	17,160	
				razem	m2	17,160
26	KNR 2-02s 0923/01		Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - wymiana spoin między ceglami	m2	17,160	