

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo - Plany					
1					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.011	km km	 1.011	
				RAZEM	1.011
2	KNR 2-21 d.1 0110-03	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 31-40 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 0.56	m³ m³	 0.560	
				RAZEM	0.560
4	KNR 2-01 d.1 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0.03	ha ha	 0.030	
				RAZEM	0.030
5	KNR 2-01 d.1 0234-08	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojedznymi w gruncie kat. I-II 6660	m² m²	 6660.000	
				RAZEM	6660.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego i gruzu betonowego w stosunku 50/50 (gruz betonowy zapewnia Zamawiający, dowóz do 20 km po stronie Wykonawcy) - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 3035.85	m² m²	 3035.850	
				RAZEM	3035.850
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 7 cm 3035.85	m² m²	 3035.850	
				RAZEM	3035.850
8	KNR 2-01 d.1 0206-03 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km 470.4	m³ m³	 470.400	
				RAZEM	470.400
9	KNR 2-01 d.1 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 988.5	m² m²	 988.500	
				RAZEM	988.500
10	KNR 2-31 d.1 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 2-31 d.1 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000