

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo - Plany								
1								
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km				1.011	
Razem pozycja 1							1.011	
2	KNR 2-21 0110-03	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 31-40 cm	szt.				3	
Razem pozycja 2							3.000	
3	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m³				0.56	
Razem pozycja 3							0.560	
4	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha				0.03	
Razem pozycja 4							0.030	
5	KNR 2-01 0234-08	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II	m²				6660	
Razem pozycja 5							6660.000	
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego i gruzu betonowego w stosunku 50/50 (gruz betonowy zapewnia Zamawiający, dowóz do 20 km po stronie Wykonawcy) - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m²				3035.85	
Razem pozycja 6							3035.850	
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m²				3035.85	
Razem pozycja 7							3035.850	
8	KNR 2-01 0206-03 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³				470.4	
Razem pozycja 8							470.400	
9	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m²				988.5	
Razem pozycja 9							988.500	
10	KNR 2-31 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m				16	
Razem pozycja 10							16.000	
11	KNR 2-31 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m	m				8	
Razem pozycja 11							8.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: