

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 2/5

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na działce nr 125/11 w miejscowości Śmieszkowo – ETAP I.

Poz.	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. WYKONANIE PRZEPUSTU				
1	D-06.02.01	KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ 0,50x15,00x0,25	m ³	1,88
		razem	m ³	1,88
2	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 0,50x15,00x0,25	m ³	1,88
		razem	m ³	1,88
3	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/07 Rury żelbetowe o średnicy 50cm WIPRO	m	15,00
4	D-06.02.01	KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2,00
5	D-06.02.01	KNNR 1 0214/04 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami 0,50+3,50/2x0,90x15,00	m ³	24,13
		razem	m ³	24,13
6	D-06.02.01	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na zaprawie cementowej - umocnienie skarp i dna rowu przy ściankach czołowych przepustu (0,50+0,50+0,50)x1,00x2	m ²	3,00
		razem	m ²	3,00
2. DROGA				
7	D-01.01.01	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy tyczeniu zjazdu	km	0,003
8	D-02.03.01	KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ wg tab. robót ziemnych 15,00 pod kanał PCV 8,00x0,50x0,80	m ³	15,00
		razem	m ³	3,20
		razem	m ³	18,20
9	D-02.03.01	KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość do 20 km dowóz gruntu na nasyp (z zakupem gruntu) wg tab. robót ziemnych 135,00-15,00	m ³	120,00
		razem	m ³	120,00
10	D-02.03.01	KNNR 1 0407/02 Formowanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III	m ³	120,00
11	D-02.03.01	KNR 2-01 0237/08 Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t	m ³	120,00
12		KNNR 4 1424/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1
13		KNNR 4 1308/03 Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	8,00
14		KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na zaprawie cementowej - umocnienie skarpy rowu przy wylocie kanału PCV 0,50x1,00	m ²	0,50
		razem	m ²	0,50
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15		KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu pobocza 2,00x(14,00+2x3,14x6,00/2) powierzchnia drogi od km 0+020 do km 0+035 15,00x10,00	m ²	65,68
		razem	m ²	150,00
		razem	m ²	215,68

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 3/5

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na działce nr 125/11 w miejscowości Śmieszkowo – ETAP I.

Poz.	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
16		KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp (rów od strony Tamówka)	m	20,00
17		KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ wykonanie rowu od strony Śmieszkowa (0,40+1,80)/2x0,40x30,00	m ³	13,20
		razem	m ³	13,20
18		KNR 2-01 0506/04 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna rowu wykonywanego mechanicznie w gruncie kategorii III (1,00+0,60+0,40+0,80)x30,00	m ²	84,00
		razem	m ²	84,00