

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej m. Jędrzejewo

Lp.	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce piaskowej	m	24,00
2	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 24,00x0,15x0,25	m3	0,90
	razem	m3	0,90
3	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	1,00
2. KRAWĘŻNIKI			
4	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	34,00
5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z betonu B-10 (0,06 m3/mb), na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00
6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z betonu B-10 (0,02 m3/mb), na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,00
3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA			
7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokości 10cm, w gruncie kat. I-II przedłużenie istn. chodnika (23,10+8,00+10,00+11,00+19,00+13,00+10,00)x1,60 nowy chodnik w kierunku drogi woj. 19,00x1,50 + 25,50x1,60	m2 m2 razem m2	151 69 220
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - wywóz nadmiaru gruntu z koryta 220,00x0,10	m3 razem m3	22,00 22,00
9	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przedłużenie istn. chodnika 23,00+8,00+10,00+11,00+19,00+13,00+10,00 +1,50 nowy chodnik w kierunku drogi woj. 19,00x2 + 25,50x2 + 1,50+1,50 +2,00	m m razem m	95,50 94,00 189,50
10	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, dwuteownik szary, na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem przedłużenie istn. chodnika (23,10+8,00+10,00+11,00+19,00+13,00+10,00)x1,52	m2 razem m2	143 143
11	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, cegła szara, na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem nowy chodnik w kierunku drogi woj. 19,00x1,40 + 25,50x1,50	m2 razem m2	65 65
4. ZJAZDY			
12	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II przedłużenie starego chodnika 4,00x1,60x4 + 5,00x1,60 chodnik w kier. drogi woj. 24,00x1,60 + 3,10x3,00x2	m2 m2 razem m2	34 57 91
13	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km 91,00x0,20	m3 razem m3	18,20 18,20

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej m. Jędrzejewo

Lp.	Opis robót	Jm	Ilość
14	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm przedłużenie starego chodnika 4,00x1,52x4 + 5,00x1,52 chodnik w kierunku drogi woj. 24,00x1,50 + 3,10x3,00x2	m2	32
		m2	55
		razem	87
15	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szara na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem przedłużenie starego chodnika - dwuteownik 4,00x1,52x4 + 5,00x1,52 chodnik w kierunku drogi woj. - cegła 24,00x1,50 + 3,10x3,00x2	m2	32
		m2	55
		razem	87
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4,00x4 + 5,00 + 24,00 + 3,00x2 + 1,50x4	m	57,00
		razem	57,00
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	2
18	Pionowe znaki informacyjne D-6	szt	2
19	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 6,00x4,00x0,5	m2	12,00
		razem	12,00
20	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 115,00x0,50 + 24,00x1,00 + 1,50x54,00	m2	162,50
		razem	162,50

KOSZTORYS OFERTOWY

3/3

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej m. Jędrzejewo

Lp.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce piaskowej	m	24,00		
2	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	0,90		
3	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	1,00		
2. KRAWĘŻNIKI					
4	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	34,00		
5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z betonu B-10 (0,06 m3/mb), na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z betonu B-10 (0,02 m3/mb), na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,00		
3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA					
7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokości 10cm, w gruncie kat. I-II	m2	220		
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - wywóz nadmiaru gruntu z koryta	m3	22,00		
9	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	189,50		
10	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, dwuteownik szary, na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	143		
11	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, cegła szara, na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	65		
4. ZJAZDY					
12	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	91		
13	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m3	18,20		
14	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	87		
15	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szara na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	87		
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	57,00		
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
17	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	2		
18	Pionowe znaki informacyjne D-6	szt	2		
19	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	12,00		
20	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	162,50		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem kosztorys					