

Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,40*2,1*37 1,2*1,9*11 1,15*1,85*9 1,1*2,25*1	m2	108,780
		m2	25,080
		m2	19,148
		m2	2,475
		razem	m2
2	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,55*37 1,35*11 1,25*9	m	57,350
		m	14,850
		m	11,250
		razem	m
3	Wyniesienie zdemontowanej stolarki drewnianej i podokienników wewnętrznych z budynku, parter i piętro 37+11+9	szt	57,000
		razem	szt
4	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 z obróbką ościeży i malowaniem farbą emulsyjną na gotowo, profil PCV 5-komorowy, kol. biały, szyba TMP 4 (2szybowa), klamka z przyciskiem blokującym 1,4*2,1*37	m2	108,780
		razem	m2
5	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 z obróbką ościeży i malowaniem farbą emulsyjną na gotowo, profil PCV 5-komorowy, kol. biały, szyba TMP 4 (2szybowa), klamka z przyciskiem blokującym 1,15*1,85*9	m2	19,148
		razem	m2
6	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - poszerzenie górne 10cm na łuk, z obróbką ościeży i malowaniem farbą emulsyjną na gotowo, profil PCV 5-komorowy, kol. biały, szyba TMP 4 (2szybowa), klamka z przyciskiem blokującym 1,2*1,9*11	m2	25,080
		razem	m2
7	Montaż podokienników wewnętrznych PCV kol. biały, szer 30cm o długości ponad 1m z obróbką na gotowo, l=155cm - 37szt., l=135cm-11szt., l=125cm-9szt. 37+11+9	szt	57,000
		razem	szt
8	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych, profil ciepły, kol. c. brąz, poszerzenie górne ościeżnicy na łuk 10cm, samozamykacz, pochwyt, 2 zamki patentowe, stopka blokująca skrzydło, z montażem progu i naprawa posadzki w miejscu osadzenia, wraz z obróbką ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną na gotowo 1,1*2,25*1	m2	2,475
		razem	m2
9	Wywóz zdemontowanej stolarki drewnianej na wysypisko odpadów	kpl	1,000