

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Kościelną w m. Kuźnica Czarnkowska

Poz.	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.02.04	KNNR 6 0802/08 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm km 0+000 strona prawa 2,50x10,00	m2	25,00
			razem	m2
2		KNR 2-31 0703/03 Przesławienie znaku drogowego A-7	szt	5
3	D-04.01.01	KNNR 6 0101/04 Koryta o głębokości 10cm na szerokości chodnika i obrzeży, wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II (grunt z koryta do rozplantowania za chodnikiem) km 0+000str. prawa 20,00x1,70	m2	34,00
			razem	m2
4	D-08.01.01	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 20,00x0,06	m3	1,20
			razem	m3
5	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (na przejściu dla pieszych krawężnik wtopiony 4,00 m)	m	20,00
6	D-08.03.01	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 12,00+1,50+3,00	m	16,50
			razem	m
7	D-08.02.02	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej - kostka szara 20,00x1,50	m2	30,00
			razem	m2
8		KNNR 6 0205/02 Nawierzchnie z brukowca w km 0+000 str. prawa (brukowiec z rozbiórki) pomiędzy chodnikiem a budynkami 2,50x10,00/2	m2	12,50
			razem	m2