

Tabela robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodna w m. Śmieszkowo

Lokalizacja /m/	Powierzchnia		Średnia powierz.		Odległość /mb/	Objętość		Zużycie na miejscu /m3/
	wykop /m2/	nasyp /m2/	wykop /m2/	nasyp /m2/		wykopu /m3/	nasypu /m3/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	0	0,51	0,87	0,58	4,00	3,47	2,33	2,33
4,00	1,749	0,51	0,92	0,74	12,00	11,00	8,86	8,86
16,00	0,85	0,731	0,50	0,85	7,00	3,50	5,97	3,50
23,00	0,15	0,975	0,08	1,19	7,00	0,53	8,30	0,53
30,00	0	1,395	0,06	1,42	30,00	1,88	42,45	1,88
60,00	0,125	1,435	0,89	1,04	30,00	26,63	31,16	26,63
90,00	1,65	0,642	1,76	0,48	16,50	29,04	7,90	7,90
106,50	1,87	0,315	2,49	0,20	13,50	33,62	2,73	2,73
120,00	3,11	0,09	2,56	0,22	36,00	91,98	8,01	8,01
156,00	2	0,355	2,76	0,40	10,10	27,85	3,99	3,99
166,10	3,514	0,435	1,76	1,25	6,57	11,54	8,23	8,23
172,67	0	2,071	0,00	2,14	21,93	0,00	46,94	0,00
194,60	0	2,21	0,21	1,80	15,40	3,18	27,65	3,18
210,00	0,413	1,381	0,96	1,00	12,60	12,05	12,56	12,05
222,60	1,5	0,613	1,79	0,31	3,60	6,44	1,10	1,10
226,20	2,079	0						
Ogółem:					226,2	263	218	91