

Remont dachu na budynku mieszkalno-użytkowym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0508/02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie	m2	514,000
2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	18,000
3	KNR 4-01 0430/03	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt 16cm	m2	514,000
4	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - analogia - odbicie tynków zewnętrznych na kominie 1,20*3,00*2+0,45*3,0*2	m2	9,900
		razem	m2	9,900
5	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 0,70*0,50*1,50	m3	0,525
		razem	m3	0,525
6	KNR 2-02 0902/05	Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie - tynkowanie głowic kominowych 1,20*3,00*2+0,45*3,00*2+0,40*1,50*2+0,50*1,50*2	m2	12,600
		razem	m2	12,600
7	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - malowanie głowic kominowych	m2	12,600
8	KNR K-05r10 0103/01	Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Universal+ lub równoważne	m2	514,000
9	KNR K-05 0104/05	Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm	m2	514,000
10	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	514,000
11	KNR 2-02 0504/05	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę	m2	514,000
12	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenie wiatrownic, kominów, pasów nadrynnowych oraz przyściennych 239*0,30	m2	71,700
		razem	m2	71,700
13	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenie koszy zlewowych 30*0,50	m2	15,000
		razem	m2	15,000
14	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenie wystawek	m2	16,000
15	KNR 2-02u1 B-0202-0001 00/02	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej	m	68,000
16	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm	m	22,000
17	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - malowanie drewnianej zabudowy okapów + "wole oka"-4 szt.	m2	70,000
18	KNR 2-02 1611/03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8m	kolumnę	5,000