

## Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gębiczynie nr 22

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0508/02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie	m2	315,000
2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	11,500
3	KNR 4-01 0430/03	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt 16cm	m2	315,000
4	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu - wymiana krokwi o wym. 14x14 cm 8*6+3*15	m	93,000
		razem	m	93,000
5	KNR 2-02 0902/05	Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie - tynkowanie głowic kominowych 1,2*2,0*2+0,65*2,0*2+1,8*1,5*2+0,4*1,5*2+1,4*1,5+0,4*1,5*4+0,6*1,5+0,76*1,5*2	m2	21,680
		razem	m2	21,680
6	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - malowanie głowic kominowych	m2	21,680
7	KNR K-05r10 0103/01	Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Universal+ lub równoważnej	m2	315,000
8	KNR K-05 0104/05	Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm	m2	315,000
9	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	315,000
10	NNRNKB 6 0535/04	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	315,000
11	NNRNKB 6 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	26,000
12	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenie pasów nadrynnowych oraz przyściennych 110*0,3	m2	33,000
		razem	m2	33,000
13	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenie kominów i wiatrownic 52*0,40	m2	20,800
		razem	m2	20,800
14	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenie koszy zlewowych 11*0,5	m2	5,500
		razem	m2	5,500
15	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - opierzenie wystawek	m2	20,000
16	KNR 2-02u1 B-0202-0001 00/02	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej	m	56,000
17	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm	m	34,000
18	KNR 2-02 1611/03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8m	kolumnę	6,000