

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Sala Wiejska w Jędrzejewie
 Obiekt: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych malarskich

Inwestor: Gmina Czarnków
 Ul. Rybaki 3
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

13-09-2013

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Sufit z paneli PCV				
1	1	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	12,000
1	2	KNR 401-04-13-01-00	Montaż stelaża drewnianego na suficie - analogia	metr	270,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		270,000
	1		$(13,5*10)*2$		
1	3	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej na suficie	m ²	292,860
1	4	KNR 202-26-13-01-50	Montaż paneli PCV poziomych z dociepleniem	m ²	292,860
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		292,860
	1		$(13,5*21,0)+(0,8*1,3)*9$		
1	5	KNR 202-26-09-08-50	Montaż ćwierćwałków	metr	30,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		30,600
	1		$3,4*9$		
1	6	KNR 202-26-09-08-50	Montaż listwe kątowych	metr	122,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		122,400
	1		$(2,6*9)+(21*3)+(12,0*3)$		
1	7	KNR 202-16-11-02-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	8,000
1	8	KNR 508-05-14-10-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy świetłówkowej przykręcanej	szt	18,000
1	9	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - wzmocnienie drewnianego stelaża na suficie	szt	80,000
2	Roboty malarskie				
2	10	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufity na antresoli	m ²	101,115
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		41,400
	1	Sala główna	$(20,70*2,0)$		
	2	Zaplecze nr 1	$(4,5*6,8)$		30,600
	3	Zaplecze nr 2	$(3,13*6,8)$		21,284
	4	Korytarz	$(1,45*3,35)+(2,52*1,18)$		7,831
2	11	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	101,115
2	12	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufity na antresoli	m ²	101,115
2	13	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	101,115
2	14	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	308,212
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		224,440
	1	Sala główna	$(20,70*3,8)*2+(12,90*3,80)*2-(1,0*1,55)*4-(2,4*1,55)*4-(1,8*0,70)*4-(2,4*1,0)*2$		
	2	Zaplecze nr 1	$(4,5*1,44)*2+(6,8*1,44)*2$		32,544
	3	Zaplecze nr 2	$(3,13*1,44)*2+(6,8*1,44)*2$		28,598
	4	Korytarz	$(3,35*1,55)*2+(3,95*1,55)*2$		22,630
2	15	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	308,212
2	16	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	308,212
2	17	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	308,212
2	18	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania - lamperia	m ²	100,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sala główna		<i>Obliczenie ilości</i> (20,70*1,5)*2+(12,90*1,50)*2	100,800
2	19	KNR 401-12-12-08-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych	m ²		30,920
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sala główna		<i>Obliczenie ilości</i> (1,0*1,55)*4+(2,4*1,55)*4+(1,8*0,70)*4+(2,4*1,0)*2	30,920
2	20	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie na ścianach - tynk mozaikowy	m ²		79,468
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zaplecze nr 1		<i>Obliczenie ilości</i> (4,5*1,6)*2+(6,8*1,6)*2-(3,25*1,60)	30,960
		2	Zaplecze nr 2		(3,13*1,6)*2+(6,8*1,6)*2-(3,23*1,6)	26,608
		3	Korytarz		(3,35*1,5)*2+(3,95*1,50)*2	21,900
2	21	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników żeliwnych	m ²		13,530
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (18,0*0,33)+(23*0,33)	13,530
2	22	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych ø do 50	metr		11,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0+6,0	11,000
2	23	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ² - dwustronnie	m ²		3,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zaplecze nr 2		<i>Obliczenie ilości</i> (0,7*2,0)*2,25	3,150
2	24	KNR 401-09-03-02-00	Analogia - wymiana skrzydeł drzwiowych	szt		3,000
2	25	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - docieplenie drzwi zewnętrznych styropianem z z obiciem blachą stalową gr 1 mm	kmpł		1,000