

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV:

Budowa: Sala Wiejska w Jędrzejewie  
 Obiekt: Remont dachu na budynku Sali Wiejskiej w Jędrzejewie  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane  
 Lokalizacja: Jędrzejewo

Inwestor: Gmina Czarnków  
 Ul. Rybaki 3  
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

14-10-2011

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Remont dachu na budynku Sali Wiejskiej w Jędrzejewie		
1	1	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	111,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		9,5+3,7+19,40+15,40+7,9+3,7+22,0+15,4+2,0+10,0		111,000
1	2	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	80,000
1	3	KNR 401-05-11-03-00	Rozbiórka pokrycia dachu z blachy falistej mocowanej na wkręty do konstrukcji stalowej	m <sup>2</sup>	869,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		20,0+92,0+76,0+63,0+65,0+50,0+26,0+258,0+100,0+84,0+35,0		869,000
1	4	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - pasy o szer. 25 cm	m <sup>2</sup>	47,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(4,0+15,0+10,0+10,0+151,0)*0,25		47,500
1	5	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - pasy o szer. 30 cm	m <sup>2</sup>	44,100
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(60,0+19,0+14,0+14,0+28,0+2,0+10,0)*0,30		44,100
1	6	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - pasy o szer 45 cm - kosze	m <sup>2</sup>	18,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		40,0*0,45		18,000
1	7	KNR 202-04-10-04-00	Montaż łączenia dachu z łat drewnianych 60x40 mm mocowanych na wkręty stalowe do konstrukcji stalowej dachu w pionie od kalenicy do gzymsu w odstępach 1,0 mb między łatami - obmiar jak w poz 3	m <sup>2</sup>	869,000
1	8	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej MEMBRANA gr 2 mm przymocowanej do konstrukcji	m <sup>2</sup>	869,000
1	9	KNR 202-04-10-04-00	Montaż kontrłat 20x40 mm - 50% normy	m <sup>2</sup>	869,000
1	10	KNR 202-04-11-01-02	Ołaczenie połaci dachowych z listewką 60x40 dla pokryć z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	869,000
1	11	KNR 202-05-35-04-00	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m <sup>2</sup> i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową	m <sup>2</sup>	955,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(20,0+92,0+76,0+63,0+65,0+50,0+26,0+258,0+100,0+84,0+35,0)*1,1		955,900
1	12	KNR 202-05-39-01-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów na taśmę pod gąsioro	metr	133,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		19,4+19,0+14,0+(8,5*8)+(6,5*2)		133,400
1	13	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	47,500
1	14	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - 30 cm	m <sup>2</sup>	44,100
1	15	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - 45 cm	m <sup>2</sup>	18,000
1	16	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	111,000
1	17	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	80,000
1	18	KNR 401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi fasadowymi głowic komina ponad dachem	m <sup>2</sup>	33,526

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$(2,5*2,4)*2+(2,5*0,4)*2$		14,000
		2	$(2,08*2,7)*2+(2,08*0,4)*2$		12,896
		3	$(1,95*1,3)*2+(1,95*0,4)*2$		6,630
1	19	WKNR W401-05-19-01-00	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną gr 5,2 mm	m <sup>2</sup>	50,000

Inspektor  
ds. Inwestycji Modernizacji i Remontów  
*Krzysztof Piłkowiak*  
upr. bud. nr DAN 8345/1297/88/89