

Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
		1,40*2,1*37	m2	108,780
		1,2*1,9*11	m2	25,080
		1,15*1,85*9	m2	19,148
		1,1*2,25*1	m2	2,475
	razem	m2	155,483	
2	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych		
		1,55*37	m	57,350
		1,35*11	m	14,850
		1,25*9	m	11,250
	razem	m	83,450	
3	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania - analogia wyniesienie stolarki z budynku		
		37+11+9	szt	57,000
	razem	szt	57,000	
4	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2		
		1,4*2,1*37	m2	108,780
	razem	m2	108,780	
5	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2		
		1,15*1,85*9	m2	19,148
	razem	m2	19,148	
6	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - poszerzenie górne 10cm na łuk		
		1,2*1,9*11	m2	25,080
	razem	m2	25,080	
7	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m		
		37+11+9	szt	57,000
	razem	szt	57,000	
8	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych		
		1,1*2,25*1	m2	2,475
	razem	m2	2,475	
9	Kalkulacja indywidualna	Wywóz zdemontowanej stolarki na wysypisko odpadów	kpl	1,000