

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Podbudowa pod boisko				
1	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 12,97*27,77*0,15	m3	54,027
		razem	m3	54,027
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 12,97*27,77*0,05	m3	18,009
		razem	m3	18,009
Nawierzchnia				
3	Kalkulacja indywidualna	Trawa Effectiv 15 lub równoważna	m2	360,177
4	Kalkulacja indywidualna	Flizelina LMP EXTRA 30x300m lub równoważna	m	44,910
5	Kalkulacja indywidualna	Klej MULTI-Purpose lub równoważny	szt	4,000
6	Kalkulacja indywidualna	Piasek kwarcowy (1 cm) wraz z dostawą	m3	3,602
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa trawy, flizeliny i kleju	kpl	1,000
Ogrodzenie				
8	Kalkulacja indywidualna	Siatka ogrodzeniowa śr. 2,2x3,4, wys. 4m, oczko 35x35	m2	240,000
9	Kalkulacja indywidualna	Słupy ogrodzeniowe 60x2mm, wys. 5 m	szt	40,000
10	Kalkulacja indywidualna	Rygiel górny 40x2	mb	60,000
11	Kalkulacja indywidualna	Przelotka do słupa	szt	150,000
12	Kalkulacja indywidualna	Napinacz	szt	40,000
13	Kalkulacja indywidualna	Drut naciągowy	kg	21,000
14	KNR 2-02 1801/02	Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m	szt	40,000
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenia	mb	60,000
Wyposażenie boiska				
16	Kalkulacja indywidualna	Słupki do siatkówki/tenisa - stalowe ocynkowane i lakierowane	kpl	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	Tuleja do słupków stalowych	szt	2,000
18	Kalkulacja indywidualna	Siatka do siatkówki dł. 11,7 m	szt	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Stojak do koszykówki jednostupowy regulowany, wysięg 2250	szt	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Tablica do koszykówki laminowana 90x120	szt	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Obwód ocynkowany	szt	1,000

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	Kalkulacja indywidualna	Siatka do obręczy	szt	1,000